

FASCICOLO - Parte A.2 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso delle nuove aule di medicina e chirurgia								
LAVORI DI SANATORIA E DI RIPARAZIONE	Indispensabile		Cadenza	Ditta	Rischi	Attrezzature di sicurezza in	Dispositivi ausiliari in	Osservazioni
Compartimenti dell'Opera e corpi di mestiere interessati	si	no		incaricata	potenziali	Esercizio	locazione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3 - Negli edifici del plesso medesimo:</b>								
<b>a - camini</b>								
pulizia dei camini	x		annuale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
lavori di lattoneria	x		quinquennale					
lavori in muratura	x		quinquennale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
<a href="#">Scheda allegata A2.-a1</a>								
<b>b - finestre</b>								
pulizia	x		quindicinale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
pulizia vetri	x		settimanale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
lavori di lattoneria	x		annuale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
persiane	x		annuale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
balconi	x		annuale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
imbiancatura	x		quinquennale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
<b>c - facciate</b>								
pulizia	x		annuale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
pulizia vetri	x		settimanale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
lastre in pietra naturale	x		annuale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
muratura	x		quinquennale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
impermeabilizzazione	x		decennale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
imbiancatura	x		quinquennale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
balconi	x		annuale	*	Caduta-Tagli-Abrasioni	Ganci di sicurezza	Non previsti	
<a href="#">Scheda allegata A2.-c3</a>								
Le Schede allegate contengono i dettagli particolareggiati qui non inseriti per motivi di spazio				* Le Ditte incaricate per la manutenzione saranno scelte a Cantiere ultimato ma prima della messa in esercizio dell'Edificio.				