

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	SCAVI DEMOLIZIONI E DISMISSIONI euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 01.03utu	Taglio di tramezzi di qualsiasi genere e forma dello spessore fino a cm. 18, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, comprese tutte le cautele occorrenti per la squadratura degli stipiti, i ponti di servizio fino ad una altezza di m. 2,50, restando il materiale riutilizzabile di proprietà dell'Impresa, che provvederà a sua cura e spesa al carico sul mezzo di trasporto ed all'allontanamento e compreso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta. euro (diciotto/10)	mq	18,10
Nr. 3 01.06utu	Smontaggio di pavimento sopraelevato compresa la struttura di sostegno con l'onere dell'accatastamento del materiale dismesso in luoghi assegnati dalla D.L. e del trasporto alle pubbliche discariche del materiale non utilizzabile. euro (nove/04)	mq	9,04
Nr. 4 01.07utu	Dismissione di zocchetto di qualsiasi tipo e dimensione inclusa l'eventuale malta sottostante con l'onere dell'accatastamento del materiale riutilizzabile e del trasporto alle pubbliche discariche del rimanente. euro (quattro/84)	ml	4,84
Nr. 5 01.09utu	Dismissione di avvolgibili in legno, di qualsiasi natura e dimensioni, compreso la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, guide e l'eventuale cassonetto, compreso l'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche. euro (ventotto/39)	cad.	28,39
Nr. 6 01.10utu	Dismissione e trasporto a discarica di pavimento in moquette, gomma o P.V.C. di qualsiasi tipo e spessore incluso l'eventuale eliminazione dei collanti con qualsiasi mezzo. euro (sei/84)	mq.	6,84
Nr. 7 01.11utu	dismissione e sfilaggio di impianto elettrico nonché dismissione di tutte le apparecchiature ad esclusione dei corpi illuminanti ivi compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta. Per ogni mq. di superficie calpestabile interessata dall'impianto da dismettere. euro (uno/46)	mq.	1,46
Nr. 8 01.12utu	Dismissione ringhiera dal muro di cinta, anche mediante il taglio alla base dei montanti e delle traverse nei punti di collegamento con i pannelli adiacenti, la conservazione e la custodia in cantiere, compreso l'onere per allungare i montanti tagliati ed il loro trattamento antiruggine per la ricollocazione, ivi compreso l'eventuale ponte di servizio. euro (ventisei/81)	ml.	26,81
Nr. 9 01.13utu	Sezionamento impianto idrico e rimozione parziale di tubazioni compreso opere provvisoriale. euro (cinquantanove/86)	corpo	59,86
Nr. 10 01.14utu	dismissione e trasporto a discarica di piastra radiante riscaldamento ivi compresa la dismissione delle valvole e la chiusura delle tubazioni di mandata e ritorno. euro (trentauno/28)	cad.	31,28
Nr. 11 01.16utu	Dismissione di mattoni di qualsiasi natura, posti a cordone o a copertina fino a cm. 30 di lato, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. euro (quattro/46)	ml.	4,46
Nr. 12 01.18utu	Rimozione di rivestimento verticale compresa l'orditura di legname di sostegno ed il trasporto alle pp. dd. del materiale di risulta. euro (tre/73)	mq.	3,73
Nr. 13 01.20utu	Dismissione e trasporto a discarica di corpi illuminanti di qualsiasi natura tipo e dimensioni compreso l'onere del ponteggio fino a mt. 5.00. euro (diciassette/09)	cad.	17,09
Nr. 14 01.21utu	Dismissione e trasporto alle PP.DD. di canale trattamento aria per impianto di condizionamento, di qualsiasi sezione, a parete o a soffitto compreso ponteggio fino a ml. 3,50 di altezza dal pavimento e l'onere del trasporto a discarica del materiale dismesso. euro (ventisei/28)	ml.	26,28
Nr. 15 02	TRAMEZZI euro (zero/00)		0,00
Nr. 16 02.01utu	Formazione di cavedi con intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm. di sviluppo fino a Cm. 130, rivestimento con lastre di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm, fissata alla struttura metallica con viti autoperforanti, giunzioni finite con rifilatura eseguita con idoneo composto ed armato con nastro di fibra di cemento; ponteggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura. euro (centodiciassette/48)	ml	117,48
Nr. 17 05	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro (zero/00)		0,00
Nr. 18 05.01utu	Collocazione di pavimento sopraelevato e relativa struttura di sostegno, di proprietà dell'Amministrazione, di qualsiasi natura e dimensione compreso l'onere della completa revisione, lubrificazione e pulizia con prodotti idonei. euro (ventinove/85)	mq	29,85
Nr. 19 05.02utu	Fornitura e collocazione di pavimenti, rampe e gradini sopraelevati (da misurare in proiezione orizzontale) ad elementi modulari amovibili con struttura metallica composta da sostegni regolabili in altezza non superiori a cm. 20, trasversi, bulloni, viti e pannelli del pavimento rivestiti con materiali vinilici o similari e rivestimento interno con lamina di alluminio dimensionati per un carico concentrato al centro di ogni elemento non inferiore a 250 Kg. euro (centoventiquattro/89)	mq	124,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 05.03utu	Collocazione di pavimento sopraelevato di proprietà dell'amministrazione, di qualsiasi natura e dimensione ivi compresa la fornitura e collocazione della relativa struttura di sostegno con supporti a martinetto di carico sopportabile garantito pari a 1000 Kg, H=220 mm, completo di base appoggio (D=205 mm) con nervature di ripartizione, ghiera di registrazione millimetrica e viti di regolazione, testa di appoggio (d=120 mm) con distanziatori e rilievi anticivolo nonché ogni altro onere sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (quarantauno/68)	mq	41,68
Nr. 21 05.04utu	Pavimento in policloruro di vinile (p.v.c.) o in resine cumaroniche a quadroni dello spessore di mm. 2, disegno nuvolato nei colori a scelta della D.L. in opera con adesivi neoprenici compresa la preparazione del sottofondo con materiale livellante (cemento e colla di caseina). euro (trentadue/96)	mq	32,96
Nr. 22 05.05utu	Pavimento in policloruro di vinile omogeneo (p.v.c.) a teli dello spessore di mm. 2, disegno nuvolato nei colori a scelta della D.L. in opera con adesivi neoprenici compresa la preparazione del sottofondo con materiale livellante (cemento e colla di caseina), saldatura a caldo dei giunti con cordoncino in p.v.c. da mm. 4 previa esecuzione di scanalatura per l'inserimento del cordoncino stesso. euro (trentaquattro/29)	mq	34,29
Nr. 23 05.06utu	Fornitura e collocazione di pavimento in gomma civile o traffico leggero con superficie a bolli regolari dello spessore di mm. 4 inclusa la preparazione del sottofondo perfettamente piano con materiale livellante fratazzato fino e ben rasato. euro (trentanove/62)	mq	39,62
Nr. 24 05.07utu	Fornitura e collocazione di parquet PVC predefinito in opera su idoneo massetto in calcestruzzo da computarsi a parte e preparato con livelline idonee a livellare perfettamente la superficie di intervento, posato a pavimento su materassino assorbente in polietilene espanso perfettamente incollato sul massetto con collanti vinilici, completo di giunti di dilatazione e tutto quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sessantauno/50)	mq	61,50
Nr. 25 05.08utu	Fornitura e collocazione di parquet in legno nobile tipo IROCO d'Africa dalle dimensioni di cm 6x30x1, posato su idoneo massetto da computarsi a parte e preparato con livelline idonee a livellare perfettamente la superficie dell'intervento, incollato nel massetto con collanti bicomponenti e finito con vernici di fondo e vernici di finitura, il tutto previa idonea preparazione delle superfici con l'uso di smerigliatrici, stucco con resine di polveri di legno e tutt'altro per consegnare il pavimento a perfetta regola d'arte. euro (ottantadue/50)	mq	82,50
Nr. 26 05.09utu	Fornitura e collocazione di parquettes in rovere composto da listelli di rovere con formato mm 60*300 spessore mm 100 posato con disegno tipo "tappeto" con cornice a bordo del tappeto composta da tre fasce di mm 50 iroko, mm100 rovere e mm 50 iroko, il tutto incollato con colla a base alcolica bicomponente su supporto ben liscio ottenuto con autolivellante posato su massetto di sottofondo già preparato e conteggiato a parte. euro (centoventicinque/12)	mq.	125,12
Nr. 27 05.10utu	Fornitura e messa in opera di pavimentazione di marmette di cemento a tinta unica e graniglia di marmo di colore avorio/bianco, pressate, vibrare e levigate delle dimensioni 20*20*1.50 cm. poste in opera rette o diagonali con collante, compresa la boiaccatura di cemento colorato, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso il massetto di sottofondo da compensarsi a parte. euro (settantacinque/41)	mq	75,41
Nr. 28 05.11utu	Fornitura e messa in opera di pavimentazione di marmette di cemento a tinta unica e graniglia di marmo di colore giallo/salmone, pressate, vibrare e levigate delle dimensioni 20*20*1.50 cm. poste in opera rette o diagonali con collante, compresa la boiaccatura di cemento colorato, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso il massetto di sottofondo da compensarsi a parte. euro (ottantadue/84)	mq	82,84
Nr. 29 05.12utu	Fornitura e messa in opera di bordure doppie di qualsiasi disegno "floreale" e "geometrici" di marmette di cemento colorate e graniglia di marmo di qualsiasi colore, pressate, vibrare e levigate delle dimensioni 20*20*1.50 cm. doppia, poste in opera con collante, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso il massetto di sottofondo da compensarsi a parte. euro (centoquarantacinque/78)	ml	145,78
Nr. 30 05.13utu	Fornitura e messa in opera di bordure semplici di qualsiasi disegno "floreale" e "geometrici" di marmette di cemento colorate e graniglia di marmo di qualsiasi colore, pressate, vibrare e levigate delle dimensioni 20*20*1.50 cm. poste in opera con collante, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso il mas-setto di sottofondo da compensarsi a parte. euro (settantatre/26)	ml	73,26
Nr. 31 05.14utu	Pavimento in mattoni di quarzite rigenerata colore verde acqua, di dimensione cm. 30x30x1,3 lucidati e bisellati, in opera con collante H 40 steso su sottofondo preventivamente regolarizzato, escluso il massetto di sottofondo compensato a parte, compreso l'onere per i tagli, gli sfridi, la boiaccatura e la sigillatura dei giunti con l'impiego di idoneo prodotto. euro (centocinquantesi/14)	mq.	156,14
Nr. 32 05.15utu	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo siciliano tipo Botticino, Billiemi, etc. dell'altezza fino a cm. 10, lucidato nelle facce a vista, posto in opera con malta bastarda o appositi collanti. euro (otto/60)	ml	8,60
Nr. 33 05.16utu	Zocchetto in marmo siciliano tipo Botticino, Billiemi, etc. dell'altezza fino a cm. 18, lucidato nelle facce a vista, fornito e collocato con malta bastarda o appositi collanti e quanto altro sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. euro (undici/48)	ml	11,48
Nr. 34 05.17utu	Fornitura e posa in opera di zocchetto in campigiane in opera con malta bastarda. euro (sei/96)	ml	6,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 35 05.18utu	Fornitura e posa in opera di zocchetto con piastrelle di ceramica nei colori a scelta della D.L. dell'altezza di cm. 8 in opera con malta bastarda o appositi collanti. euro (sette/51)	ml	7,51
Nr. 36 05.19utu	Fornitura e posa in opera di zoccolino in quarzite rigenerata colore verde acqua, di dimensione cm. 10x2 lucidato con bisellatura sulla costa da cm. 1 x1, in opera con collante H 40 su pareti intonacate, compreso l'onere per i tagli, gli sfridi, la boiaccatura e la sigillatura dei giunti. euro (trentasette/82)	ml.	37,82
Nr. 37 05.20utu	Fornitura e messa in opera di battiscopa di marmette di cemento colorate e graniglia di marmo di qualsiasi colore, pressate, vibrare e levigate e lucidato e bordo mezzo toro, delle dimensioni 7.5*33.3*1.5 cm. posto in opera con collante, compresa la boiaccatura di cemento colorato, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (trentacinque/27)	ml	35,27
Nr. 38 05.21utu	Fornitura e posa in opera di iglù di dimensioni cm. 50 x 50 x 16 in PVC pesante, posti in opera ad incastro per formazione di intercapedine orizzontale, da completare con getto di conglomerato cementizio armato da compensare a parte, il tutto compreso i tagli, gli sfridi e quanto altro occor-re per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (ventisette/04)	mq.	27,04
Nr. 39 05.22utu	Materassino in poliuretano fonoassorbente - antivibrante dello spessore di cm. 3 fornito e posato in opera con nastroadesivo posto alle giunture dei pannelli euro (quindici/41)	mq.	15,41
Nr. 40 05.23utu	Pulizia di pavimenti e rivestimenti in policloruro di vinile con apparecchiatura e prodotti idonei. euro (tre/86)	mq	3,86
Nr. 41 05.24utu	Realizzazione di bocciardatura larga cm. 10 distante dal bordo esterno della lastra cm. 3 eseguita con mezzo meccanico su lastre di marmo in opera ivi compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (diciotto/06)	ml	18,06
Nr. 42 05.25utu	Fornitura e collocazione di paraspigolo in gomma per pavimentazione civile dello spessore di mm. 4 in opera con adesivi a base di resine epossidiche inclusa la preparazione del sottofondo con materiale livellante fratazzato fino e ben rasato. euro (diciassette/30)	ml	17,30
Nr. 43 05.26utu	Fornitura e collocazione di tessere di mosaico compreso la formazione di sottostrato con malta cementizia, per la ripresa delle parti di rivestimento sconnesse, previa la rimozione del sottostrato e delle tessere sconnesse esistenti, compresa la riquadratura delle zone di intervento. euro (ottantanove/18)	mq.	89,18
Nr. 44 05.27utu	Fornitura e posa in opera di matita di chiusura in quarzite rigenerata colore a scelta della D.L., di dimensione cm. 4x2 lucidata con bisellatura su tutte le parti perimetrali da cm. 1 x1, in opera con collante H 40 sulla parte superiore delle pareti rivestite in piastrelle, compreso l'onere per i tagli, gli sfridi, la boiaccatura e la sigillatura dei giunti. euro (trentatre/17)	ml.	33,17
Nr. 45 05.29utu	Controfodera per parete termofonoisolante e fonoassorbente ISO58 ERACLIT, ad alto isolamento acustico REI 120, fornita realizzata in pannelli di lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie prefinita con impasto legnomagnesiacco, spessore mm 35 dimensione 600x2400 bordo MR, fissati mediante viti autoforanti fosfatate ad una struttura ad acciaio zincato mm 6/10 con montanti ad interasse di mm 600 e guide a pavimento e soffitto fissate mediante tasselli ad espansione, con finitura superficiale in pannelli in cartongesso, spessore mm 15, da fissare mediante viti autoforanti fosfatate alle medesima struttura. Nell'intercapedine andrà posato un pannello in lana di roccia densità kg/mc 50 spessore mm 50. Compresa la stuccatura dei giunti, degli angoli ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (novantasette/78)	mq	97,78
Nr. 46 08	INFISSI euro (zero/00)		0,00
Nr. 47 08.01utu	Collocazione di infisso metallico di proprietà dell'Amministrazione di qualsiasi forma e dimensione compresa la fornitura in opera del falso telaio in profilato metallico completo di rampini, le opere murarie il ponteggio fino ad un'altezza di m. 2,50 e la sigillatura perimetrale con mastice siliconico e la revisione degli organi di chiusura e di tenuta. euro (ventiquattro/04)	mq	24,04
Nr. 48 08.02utu	Riparazione di infissi metallici compreso l'onere della sostituzione di elementi deteriorati, sostituzione di ferramenta ed organi di chiusura compreso altresì l'eventuale smontaggio e rimontaggio dei vetri compresa la fornitura e collocazione di guarnizioni in gomma o mastice siliconico. euro (trentanove/79)	mq	39,79
Nr. 49 08.03utu	Collocazione di infisso in legno di proprietà dell'Amministrazione di qualsiasi forma e dimensione compresa la fornitura del falso telaio in legno completo di rampini, le opere murarie ed il ponteggio. euro (ventinove/85)	mq.	29,85
Nr. 50 08.04utu	Riparazione di infisso esterno mediante l'allineamento, l'eventuale collegamento tra le stecche della serranda in legno, sostituzione della cinghia e revisione del meccanismo dell'avvolgibile.Registrazione delle ante a vetri mediante piallatura e sistemazione delle cerniere. Sostituzione della maniglia cremonese e rifacimento dei fori di alloggio dell'asta verticale della stessa ivi compreso ogni altro onere sia necessario per dare opera completa a perfetta opera dell'arte. euro (cinquantaquattro/90)	mq	54,90
Nr. 51 08.05utu	Infisso in alluminio elettrolucido della serie 50, con ante apribili a due mezzine, fornito e collocato a qualsiasi altezza, completo di organi di apertura e chiusura, controtelaio fisso in scatolare di ferro 50*15, compreso ogni altro onere sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (duecentootantaquattro/27)	mq.	284,27
Nr. 52 08.06utu	Fornitura e collocazione di controportelli in alluminio preverniciato e pannelli in stratificati montati sul telaio in alluminio con guarnizione in gomma ivi compreso adeguate cerniere e chiusure e quanto altro sia necessario a dare l'opera completa e funzionante a perfetta opera d'arte euro (centoquarantaquattro/87)	mq	144,87
Nr. 53 08.07utu	Fornitura e collocazione di porta scrigno con luce di passaggio cm. 70 X 210 e luce di ingombro di cm. 150 X 220 ivi compresa la porta in legno tamburato, il telaio metallico predisposto per l'applicazione dell'intonaco ed il meccanismo di collegamento con la sola esclusione dell'intonaco, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. euro (cinquecentoquarantatre/32)	cad.	543,32
Nr. 54 08.08utu	Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco in acciaio, completa di telaio, battente a doppia parete, cerniere speciali con molla incorporata, completa di maniglie e serratura tipo antincendio e verniciatura con materiale epossidico, omologata REI 120. euro (trecentoquindici/46)	mq	315,46
Nr. 55 08.09utu	Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco in acciaio alta (luce netta) cm. 220 - 240; a due ante di cui una cieca di larghezza 0, 35 - 0.45 (luce netta) e l'altra con riquadro a vetri di cm. 40 X 60 larga cm. 80 - 90 (luce netta); telaio; battente a doppia parete; cerniere speciali con molla incorporata; completa di maniglia, due maniglioni antipanco e serratura tipo antincendio con blocco elettrico e verniciatura con materiale epossidico, omologata REI 120 ivi compreso ogni altro onere sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (duemilaottocentotredici/99)	cadauna	2'813,99
Nr. 56 08.10utu	Fornitura e collocazione di porta interna cieca, ad uno battente, costituita da un telaio maestro in noce di sezione minima cm. 9x4 fissato con viti in ottone al controtelaio in abete dello spessore di cm.2,5 ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di cm. 6x4, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a cm. 8, rivestite sulle due facce mediante fogli di compensato di noce dello spessore non inferiore a mm. 4, il tutto in opera con listelli coprifilo da cm. 10 ambo i lati e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a cm. 8, compreso idonea serratura ad incasso con chiave, accessori e compresa ferramenta di trattenuta, opere muraria, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. euro (trecentoquarantaquattro/30)	ml	344,30
Nr. 57 08.11utu	Fornitura e posa in opera di porta in legno di abete massello con pannellatura a scudo scorniciato e mostre coprifilo scorniciate, a una o più ante, costituita da telaio maestro fisso, murato con robuste zanche di ferro in muratura di qualsiasi tipo e spessore e telaio mobile ancorato al telaio fisso, cerniere del tipo pesante. Sono compresi e compensati nel prezzo: -la pannellatura a scudo scorniciato ; -la battentatura a profilo curvo e a squadra, compreso il trattamento antitarmico; -verniciatura; -serratura del tipo Yale; -maniglia in ottone del tipo pesante, nonché eventuale vetro. E quanto altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (seicentoventidue/15)	mq	622,15
Nr. 58 08.12utu	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in faggio di sezione minima 9x4 cm. fissato con viti in ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm. ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm., struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm., rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di faggio dello spessore non inferiore a 4 mm., il tutto in opera con listelli coprifilo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm., compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso tipo Yale con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. euro (trecentocinquantacinque/56)	m2	355,56
Nr. 59 08.14utu	Fornitura e collocazione di porta interna per W.C. disabile del tipo tamburato, con spessore finito di mm. 45 - 50 rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro verniciato al naturale telaio in alluminio anodizzato tipo pesante, sagomato sia per la battentatura che per le cornicette, compreso: - cerniere; maniglia posta all'altezza di cm. 85 da terra; serratura a scivolo con chiave; controtelaio in tubo di ferro rettangolare di sezione adeguata saldamente ancorato alla atura mediante zanche. Nella porta deve essere montato in ambo gli aspetti, un corrimano in acciaio con rivestimento in poliester termoplastico D. mm. 35 e lungo cm. 60. Nella parte esterna, deve essere applicato un cartello segnaletico con il simbolo per disabile. . La porta deve avere luce netta di cm. 90 X 215 . Nel prezzo è compreso tutto quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (settecentoquarantatre/13)	cad.	743,13
Nr. 60 08.15utu	Fornitura e collocazione di porta interna del tipo tamburato con spessore finito di 50-60 mm rivestite con laminato plastico di colore a scelta del D.L. da ambo i lati, con bordure in alluminio anodizzato del tipo pesante, telaio in profilato di alluminio anodizzato del tipo pesante, cornice perimetrale in lamiera di alluminio sagomata, spessore mm 2, cerniere del tipo a scomparsa, chiusura con meccanismo libero/occupato con apertura di emergenza esterna, maniglia in alluminio naturale, contro telaio in legno ancora-to alla muratura con zanche metalliche. euro (seicentocinquantanove/96)	mq.	659,96
Nr. 61 08.16utu	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino pece per finestre e porte - finestre, a vetri, ad una o più ante, o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso della sezione non inferiore a 6*6.5 cm. murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e telaio mobile della sezione non inferiore a 6*6.5 cm. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta - finestra. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplici per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaleto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli coprifilo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno, per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone, nonché la verniciatura con due mani di vernice, previa mano a perfetta regola d'arte, esclusi solo i vetri. La superficie minima di misurazione è di 1,80 mq. euro (novecentosessanta/32)	mq	960,32
Nr. 62	Fornitura e collocazione di porta scorrevole esterno muro, del tipo tamburato, costituita da telaio maestro in mogano, compreso il controtelaio,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08.17utu	le opere murarie, la guida ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquantesette/70)	mq	257,70
Nr. 63 08.18utu	Fornitura e collocazione di infissi a specchiatura fissa in alluminio anodizzato con intelaiatura di sezione 2,5x2 cm, ancorata nelle murature ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusi i vetri. La superficie minima di misurazione è di 1,20 mq euro (centocinquante/73)		105,73
Nr. 64 08.19utu	Fornitura e collocazione di infisso con apertura a battente realizzato in profilati di alluminio anodizzato tipo acciaio satinato (la anodizzazione dovrà essere eseguita presso la fabbrica su campione esistente). L'infisso sarà ulteriormente corredato di cerniere, serrature e maniglie e quant'altro occorra a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (trecentocinquantauno/32)	mq	351,32
Nr. 65 08.20utu	Fornitura e collocazione di persiana in profilati di alluminio preverniciato nei colori a scelta della D.L. con ante e battenti con lamelle orientabili 0° ÷ 90°, e bloccabili nella posizione di chiusura; a lamelle chiuse, dovrà essere assicurato il totale oscuramento nonché la tenuta al vento e alla pioggia, a mezzo di opportune guarnizioni. Inclusa la fornitura e collocazione del controtelaio di ancoraggio in scatolare di ferro verniciato con due mani di antiruggine, serramenta di tenuta e di chiusura, sigillatura perimetrale con mastice siliconico e quanto altro occorre per dare l'opera completa. euro (trecentosedici/39)	mq	316,39
Nr. 66 08.21utu	Porta ad una o due ante in vetro temperato - Securit - fornita e collocata completa di cardini, serratura e pomolo in ottone con la sola esclusione della pompa idraulica da compensare a parte, compreso ogni onere per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. euro (quattrocentodiciotto/79)	mq.	418,79
Nr. 67 08.22utu	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico conforme alla normativa in vigore per infissi a due ante, completo di aste che consentano la chiusura con aggancio al tetto ed al pavimento. supporti guida per le aste e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duecentoventiquattro/61)	cad.	224,61
Nr. 68 08.23utu	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, conforme alla normativa in vigore, con scivolo e serratura elettrica apribile dall'esterno con chiave tipo Yale, in opera compreso la realizzazione del necessario punto luce a pulsante, per il comando della serratura elettrica in bassa tensione, con linea + conduttore di terra in treccia unipolare tipo N07V-k derivata dalla più vicina cassetta di linea principale. I conduttori nei colori di norma, devono essere installati in tubazione di pvc rigido pesante IP40 D mm. 16; inoltre deve essere fornito in opera un quadro in pvc autoestinguente con barra DIN 8 moduli, nel quale dovranno essere installati un pulsante apriporta e un trasformatore 220 V. AC 12-24 V. AC doppio isolamento 40 VA. compreso tutti gli accessori necessari e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a norma e a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentoventicinque/17)	cad.	425,17
Nr. 69 08.24utu	Maniglione antipanico per una sola anta fornito e collocato su infisso di qualsiasi tipo ivi compreso ogni onere a dare l'opera completa a regola dell'arte e secondo il vigente regolamento. euro (novantaotto/36)	cad.	98,36
Nr. 70 08.25utu	Fornitura e collocazione di vetro retinato per infissi in legno o metallici dello spessore di mm. 6 in opera con guarnizioni in gomma o mastice siliconico a qualsiasi altezza escluso l'onere del ponteggio. euro (ventisei/03)	mq	26,03
Nr. 71 08.26.1utu	Fornitura e collocazione di cristallo stratificato, tipo VISARM, di spessore 6/7 mm, costituito da due lastre di cristallo ciascuna delle quali di spessore di mm.3 con interposto un foglio di polivinilbutirrale compresa la fornitura in opera delle guarnizioni in gomma o mastice siliconico ed escluso l'onere del ponteggio. euro (cinquantacinque/52)		55,52
Nr. 72 08.26.2utu	Fornitura e collocazione, a qualsiasi altezza, di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) composti da due lastre di vetro stratificato tipo visarm ciascuna dello spessore di mm. 6/7 distanziate con intercapedine di mm. 6/12 e saldate a freddo, compresi i distanziatori, le guarnizioni in gomma e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centosei/65)	mq.	106,65
Nr. 73 08.27utu	Fornitura e collocazione di cristallo stratificato, tipo VISARM, costituito da due lastre di cristallo ciascuna delle quali di spessore di mm. 5 con interposto un foglio di polivinilbutirrale compresa la fornitura in opera delle guarnizioni in gomma o mastice siliconico ed escluso il ponteggio. euro (sessantacinque/34)	mq	65,34
Nr. 74 08.28utu	Fornitura e collocazione di cristallo stratificato, tipo BLINDOVIS, costituito da tre lastre di cristallo avente rispettivamente spessore mm. 5, mm. 8 e mm. 5 intercalati da fogli di polivinilbutirrale compresa la fornitura in opera delle guarnizioni in gomma o del mastice siliconico ed escluso il ponteggio. euro (centodiciassette/03)	mq	117,03
Nr. 75 08.29.1utu	Vetro tagliafuoco stratificato REI 60/10 spessore mm. 20/21 composto da lastre tipo float estrachiare con interposto materiale apirico Fornito e collocato a regola d'arte, ivi compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero sia necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (novecentododici/64)	mq.	912,64
Nr. 76 08.29.2utu	Vetro tagliafuoco stratificato REI 90/10 spessore mm. 36/37 composto da lastre tipo float estrachiare con interposto materiale apirico Fornito e collocato a regola d'arte, ivi compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero sia necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (millesettecentosettantanove/20)	mq.	1 779,20
Nr. 77 08.29.3utu	Vetro tagliafuoco stratificato REI 120/10 spessore mm. 50/51 composto da lastre tipo float estrachiare con interposto materiale apirico Fornito e collocato a regola d'arte, ivi compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero sia necessario per dare l'opera completa e funzionante a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 78 08.29.4utu	<p>perfetta regola d'arte. euro (duemiladuecentootto/11)</p> <p>Vetro tagliafuoco stratificato REI 120/20 spessore mm. 56 composto da lastre tipo float estrachiare con interposto materiale apirico Fornito e collocato a regola d'arte, ivi compreso tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero sia necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duemilatrecentonovanta/78)</p>	mq.	2'208,11
Nr. 79 08.30utu	<p>Formazione di smussatura lungo il perimetro di pannelli o lastre di vetro su entrambi gli aspetti mediante molatura a mano o con mezzo meccanico, per la eliminazione del taglio vivo, ivi compreso ogni onere e magistero sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (sei/08)</p>	mq.	2'390,78
Nr. 80 08.31utu	<p>fornitura e collocazione di serratura a doppia mandata e scivolo compresa coppia di maniglia in lega brunita e nottolino di collegamento. Le maniglie devono essere a scelta della D.L. nel prezzo è compreso ogni onere necessario a dare il lavoro completo e funzionante in ogni sua parte. euro (quarantacinque/61)</p>	cadauno	45,61
Nr. 81 08.32utu	<p>Serratura a pompa a mandata con scivolo tipo Mottura, a due aste (tre chiusure) fornita e collocata nella porta di ingresso ivi compresa la formazione di foro nella soglia per l'allocazione dell'asta inferiore e la fornitura e collocazione di ferro scatolare applicato alla barra di testa del telaio ed infissa nella muratura degli stipiti, nella quale dovrà infilarsi l'asta superiore. Ivi compresa ogni altro onere sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (duecentosettantatre/83)</p>	cad.	273,83
Nr. 82 08.33utu	<p>fornitura e collocazione di pannello stratificato in struttura di alluminio o di ferro ivi compreso guarnizioni ed ogni onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/85)</p>	mq.	37,85
Nr. 83 08.34utu	<p>Collocazione di grate, cancelli, ringhiere e simili, di qualsiasi forma e dimensione, incluse le opere murarie ed il ponteggio sino ad un'altezza di m. 2,50. euro (quindici/27)</p>	mq	15,27
Nr. 84 08.35utu	<p>Smontaggio, riparazione e rimontaggio di porte interne con apertura in senso contrario, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, in modo che il senso di apertura sia verso l'esterno rispetto all'aula, compreso nel prezzo tutto quanto concerne per l'applicazione del maniglione antipanico da computarsi a parte. euro (cinquecentoventi/00)</p>	cadauno	520,00
Nr. 85 08.36utu	<p>Fornitura e collocazione di cassonetto coprirullo in alluminio, con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e l'onere del rivestimento laterale curvato in alluminio colorato preverniciato del vano finestra e tutto quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centoventi/32)</p>	ml	120,32
Nr. 86 08.37utu	<p>Fornitura e collocazione di pompa idraulica a pavimento per anta a compasso con fermo in posizione di chiusura e ritorno in entrambi i sensi di entrata ed uscita, completa di bracci, compreso le opere murarie necessarie per l'installazione della pompa nel pavimento e quanto altro occorre a dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duecentosettantaquattro/11)</p>	cad.	274,11
Nr. 87 08.38utu	<p>Revisione e motorizzazione di saracinesca con eventuale sostituzione delle fasce danneggiate, la sostituzione dell'asse, delle molle e dei tamburi, delle serrature, la installazione del motore elettrico, compreso altresì l'allacciamento all'impianto elettrico già predisposto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentoottantotto/63)</p>	cad.	588,63
Nr. 88 08.39utu	<p>fornitura e collocazione di mostra coprifilo in legno di abete sagomata come quelle già esistenti ma di spessore maggiorato per assorbire lo spessore delle piastrelle compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (nove/94)</p>	ml.	9,94
Nr. 89 08.40utu	<p>Fornitura e collocazione di doppia griglia di aerazione di circa cm. 13 X 30 sui due lati di un tramezzo o di una porta, ivi compresa la formazione del foro ed ogni altro onere ed accessorio sia necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentatre/43)</p>	cad.	33,43
Nr. 90 09	<p>INTONACI euro (zero/00)</p>		0,00
Nr. 91 09.03utu	<p>Rifacimento di intonaco con riformazione del bugnato comprendente: strato di isnella con materiale antiumido sul fondo strutturale da trattare e già accuratamente pulito; ripresa di abbozzi con strati di malta e aggiunta di cemento da susseguirsi in fase di asciugamento e l'inserimento di frammenti di laterizi ben annegati nella malta; strato di traversato e successiva sagomatura del bugnato (analogo all'originale) con l'impiego di appositi attrezzi e modelli in legno, compresi l'avvicinamento dei materiali e quanto altro occorre per dare il traversato e le bugne per il successivo strato di tonachino. euro (sessanta/26)</p>	mq.	60,26
Nr. 92 09.04utu	<p>Strato di tonachino del tipo tradizionale, preparato in cantiere artigianalmente, composto di grassello, sabbia di cava finissima, aggiunta di materiale antiumido e terre colorate naturali, il tutto dato in opera sul traversato ancora fresco liscio a cazzuola o a fratazzo, previa campionatura e compreso il tiro in alto dei materiali e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (quindici/40)</p>	mq.	15,40
Nr. 93 09.05utu	<p>Accurata pulitura di intonaci esterni con acqua nebulizzata, da eseguirsi con l'uso di idroschiumatrice ad alta pressione su pareti lisce o modonate e con l'utilizzo di adeguato emoliente, fino alla completa eliminazione della patina di superfettazione superficiale (integgiatura)</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	onde ritrovare l'intonaco nel suo originario aspetto, compreso ogni onere e magistero occorrente per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (undici/69)	mq.	11,69
Nr. 94 09.06utu	Pulitura a fondo di vecchi e resistenti intonaci (pareti lisce, modanate,etc.) con opere a mezzo di macchina sabbiatrica e con sabbia silicia, e pressione moderata (regolata) secondo le modalità di espellimento della pellicola di sovrapposte tinteggiature e di altre impurità, completamento della pulitura con getto d'aria a pressione a totale spolveratura, il tutto da eseguirsi secondo precise indicazioni della D.L. previa campionatura da sottoporre alla stessa e compreso altresì ogni onere e magistero occorrente per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (ventuno/86)	mq.	21,86
Nr. 95 09.08utu	Rasatura di pareti eseguita con doppio strato di gesso muralstucco, previa raschiatura e levigatura con cartavetro, compreso l'onere del ponteggio. euro (tre/51)	mq.	3,51
Nr. 96 10	MARMI euro (zero/00)		0,00
Nr. 97 10.01utu	Fornitura e collocazione di rampino in ferro zincato D 4 mm. compreso l'onere del foro nella lastra di marmo, la sigillatura con mastice idoneo, le opere murarie per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sei/62)	cad.	6,62
Nr. 98 10.02utu	Pavimentazione con lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm.2 e delle dimensioni di cm. 40*40 o 50*50 ,in opera con malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da computarsi a parte. euro (centonove/48)	mq	109,48
Nr. 99 10.03utu	Fornitura e collocazione di pavimento in lastre di marmo billiemi bocciardato di ottima qualità, dello spessore di cm. 2 e delle dimensioni di cm. 30*60, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia, escluso massetto di sottofondo, compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centoquattordici/83)	mq.	114,83
Nr. 100 10.04utu	Fornitura e collocazione di lastre di marmo billiemi bocciardato di ottima qualità, dello spessore di cm. 3, per pavimentazione in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia, escluso massetto di sottofondo, compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centotrentadue/40)	mq.	132,40
Nr. 101 10.05utu	Pavimentazione con lastre di marmo Siciliano tipo Botticino dello spessore di cm. 2 e di lato cm. 20 x 40 o 25 X 50 in opera con malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da computarsi a parte. euro (centootto/50)	mq.	108,50
Nr. 102 10.06utu	Fornitura e collocazione di pavimento in lastre di marmo billiemi levigato di ottima qualità, dello spessore di cm. 2 e delle dimensioni di cm. 30*60, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia, escluso massetto di sottofondo, compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centoundici/32)	mq.	111,32
Nr. 103 10.07utu	Fornitura e collocazione di lastre di granito rosso di ottima qualità dello spessore di cm. 2, con superfici a coste in vista levigate, posti in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantaquattro/55)	mq.	144,55
Nr. 104 10.08utu	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di botticino di ottima qualità dello spessore di cm. 4 con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (centoventiquattro/66)	mq.	124,66
Nr. 105 10.09utu	Fornitura e posa in opera di lastra di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm. 3 completo di foro e alloggi per lavabo sotto piano con sa-gomatura esterna mezzo toro e con foro per alloggio rubinetto monocomando, compreso la lucidatura di tutte le parti a vista, i tagli della muratura per l'appoggio perimetrale alle pareti, i ripristini con malta bastarda e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentosettantacinque/25)	cadauno	575,25
Nr. 106 10.10.1utu	Fornitura e posa in opera di lastre di ardesia dello spessore di cm. 2, poste in opera con malta bastarda per creazione di fasce perimetrali di pavimento, compreso la pulitura e ogni altro onere per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (centoventiotto/57)	mq.	128,57
Nr. 107 10.10.2utu	Fornitura e collocazione di ardesia naturale posta a copertina per cornici e muretti d'attico, in opera con malta cementizia, compreso coprigiunto di larghezza adeguata fissato con zanche e bulloni in ottone ed il letto di posa in malta bastarda. euro (centoquattordici/83)	mq.	114,83
Nr. 108 11	COLORITURE euro (zero/00)		0,00
Nr. 109 11.01utu	Tinteggiatura di pluviali, grondaie, tubi in ferro, etc. di qualsiasi dimensione con due mani di colore a smalto. euro (sei/38)	ml	6,38
Nr. 110 11.02utu	Tinteggiatura con una mano di pittura muraria antiumido tipo "EMACO BIANCO", diluita in acqua nella misura di lt. 10 d'acqua ogni kg. 25 di prodotto.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quattro/25)	mq	4,25
Nr. 111 11.03utu	Coloritura di guaina di qualsiasi tipo e natura con una mano di alluminio bituminoso tipo Eliover 003. euro (tre/18)	mq	3,18
Nr. 112 11.04utu	Coloritura di pareti esterne o interne con plastico puro, dato a due mani sulla superficie già rasata con PLM, eseguita con prodotto di ottima qualità (tipo Newplastic puro Di Maria) con colore a scelta della D.L. euro (otto/13)	mq	8,13
Nr. 113 11.05utu	Verniciatura di elementi radiatori in ghisa con doppia mano di smalto previa spolveratura e ripulitura della superficie.Per ogni elemento. euro (quattro/08)	cad.	4,08
Nr. 114 11.06utu	Coloritura di infissi in ferro con due mani di smalto sintetico nei colori a scelta della D.L., incluso l'onere della raschiatura della vecchia coloritura, la scartavetratura, una mano di convertitore di ruggine ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/92)	mq.	14,92
Nr. 115 11.07utu	Coloritura di tubo in ferro, di qualsiasi forma e sezione, per ringhiera con due mani di smalto sintetico previa mano di antiruggine. euro (dieci/03)	ml,	10,03
Nr. 116 11.08utu	Verniciatura di cornice in gesso di sviluppo sino a cm. 7, con due mani di colori ad olio o a smalto nei colori a scelta della D.L., previa pulizia con solvente, eventuale ripresa con stucco di parti mancati, ivi compresa l'incidenza per la coloritura degli angoli a conchiglia e la realizzazione delle linee di separazione di contorno con l'uso di nastro di carta, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. euro (quattro/42)	ml.	4,42
Nr. 117 11.09utu	Verniciatura di cornice in gesso di sviluppo sino a cm. 20, con due mani di colori ad olio o a smalto nei colori a scelta della D.L., previa pulizia con solvente, eventuale ripresa con stucco di parti mancati, ivi compresa la realizzazione delle linee di separazione di contorno con l'uso di nastro di carta, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. euro (cinque/54)	ml.	5,54
Nr. 118 11.10utu	Compenso addizionale alla voce 11.1 del prezzario Regione Sicilia per maggiore onere alla coloritura di pareti e soffitti con riquadri formati da cornici in gesso ivi compreso l'eventuale diverso colore tra l'interno dei riquadri medesimi e le strisce di contorno. euro (uno/22)	mq.	1,22
Nr. 119 11.11utu	Coloritura di pareti o soffitti con due mani di smalto sintetico nei colori a scelta della D.L., per la realizzazione di zoccoletti; imbotti aperture; decorazioni soffitti ecc. incluso l'onere della raschiatura della vecchia coloritura, la ripresa a stucco delle parti deformate o mancati ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/96)	mq.	17,96
Nr. 120 11.12utu	Coloritura con vernice a smalto di zoccolletto cm. 6/8, previa scartavetratura e due mani di smalto, ivi compresa la realizzazione di linea di separazione con applicazione di nastro adesivo. euro (zero/44)	ml	0,44
Nr. 121 11.13utut	Tinteggiatura con pittura al quarzo micronizzato, a base di resine insaponificabili, pigmenti purissimi, farina di quarzo, a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, scartavetratura, spolveratura, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compresi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (tredici/59)	m2	13,59
Nr. 122 11.14utu	Verniciatura di pareti in legno con due mani di vernice ignifuga previa scartavetratura di vernici esistenti; ivi compreso ogni onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte e con certificazione della casa produttrice. euro (diciassette/28)	mq	17,28
Nr. 123 11.15utu	Realizzazione di pareti a stucco veneziano tipo Stucco del Borgo della BOERO di colore a scelta della Direzione Lavori, con cinque mani di stucco precedentemente preparato da ditte specializzate su superfici verticali, dato in opera a cazzuola con l'aggiunta di esaltatore di lucidità e finito con l'ultima mano di stucco lucido, compreso ponteggi e quant'altro occorrente per conse-gnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (settantauno/00)	mq	71,00
Nr. 124 12	IMPERMEABILIZZAZIONE - COPERTURE E CONTROSOFFITTI euro (zero/00)		0,00
Nr. 125 12.01utu	Trattamento impermeabilizzante di superfici esterne realizzato mediante applicazione di due strati successivi di resina siliconica. euro (sei/56)	mq	6,56
Nr. 126 12.02utu	Copertura realizzata in pannelli isolanti ISODUPLEX 1000 (o similari) composti da lamiera microgrecata in acciaio preverniciato, schiuma di poliuretano dello spessore di 40 mm., in opera compreso fissaggio, colmi e scossaline, e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (settantasei/84)	mq	76,84
Nr. 127 12.03utu	Fornitura e posa in opera di pannelli tipo ISORIGHE (o similari) composti da doppio strato di lamiera microgrecata in acciaio preverniciato con interposto strato di schiuma di poliuretano, spessore 40 mm., in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (sessantanove/00)	mq	69,00
Nr. 128 12.04utu	Fornitura e collocazione di bocchettone in neoprene diametro 100 mm. da applicare a fiamma su spezzone di guaina bituminosa delle dimensioni di cm. 50x50 e dello spessore di mm.3 la cui fornitura in opera è compresa nel prezzo. euro (trentatre/79)	cad.	33,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 129 12.05utu	Fornitura e collocazione di guaina dello spessore di mm.3 armata con fibra di vetro e autoprotetta da una lamina di alluminio di spessore di 8/100 di mm. di colore a scelta della D.L. , a dilatazione frazionata sia nel senso longitudinale che trasversale, applicata a fiamma compreso sfridi, sovrapposizioni, risvolti di raccordo con le pareti, tiri in alto e quanto altro occorre per dare l'opera completa. euro (tredici/50)	mq	13,50
Nr. 130 12.06utu	Fornitura e collocazione di guaina dello spessore di mm.3 armata con fibra di vetro e autoprotetta da una lamina di rame ricotto applicata a fiamma compreso sfridi, sovrapposizioni, risvolti di raccordo con le pareti, tiri in alto e quanto altro occorre per dare l'opera completa. euro (diciannove/78)	mq	19,78
Nr. 131 12.07utu	Impermeabilizzazione di superfici con guaina liquida del tipo Elioever 080 data a tre mani a cazzuola o a pennello per uno spessore complessivo non inferiore a mm.1. euro (undici/44)	mq	11,44
Nr. 132 12.08utu	Fornitura e collocazione di scossalina in rame di spessore 8/10 di mm per uno sviluppo fino a cm. 50 fornita e collocata a qualsiasi altezza compreso l'ancoraggio con zanche e/o chiodatura, saldature, opere murarie, pezzi speciali ed ogni onere necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (cinquantacinque/76)	ml.	55,76
Nr. 133 12.09utu	Fornitura e collocazione di scossalina realizzata in lamiera zincata e pressopiegata in opera con chiodi di acciaio sparati ad una distanza media di cm.70, compreso l'onere della preventiva lisciatura con malta di cemento del letto di posa, lo scasso dell'intonaco e il successivo ripristino se la scossalina deve essere collocata a parete, la mano di vernice protettiva a due o più mani di antiruggine, inclusa la tinteggiatura a smalto con colore a scelta della D.L. e l'applicazione di guarnizioni al silicone nei giunti.Per uno sviluppo sino a cm.40. euro (ventiquattro/63)	ml	24,63
Nr. 134 12.10utu	Fornitura e collocazione di scossalina realizzata in lamiera zincata e pressopiegata in opera con chiodi di acciaio sparati ad una distanza media di cm.70, compreso l'onere della preventiva lisciatura con malta di cemento del letto di posa, lo scasso dell'intonaco ed il successivo ripristino se la scossalina deve essere collocata a parete, la mano di vernice protettiva a due o più mani di antiruggine, inclusa la tinteggiatura a smalto con colore a scelta della D.L. e l'applicazione di guarnizioni al silicone nei giunti.Per uno sviluppo da cm.40 a cm.70. euro (ventinove/38)	ml	29,38
Nr. 135 12.11utu	Fornitura e collocazione di scossalina realizzata in lamiera zincata e pressopiegata in opera con chiodi di acciaio sparati ad una distanza media di cm.70, compreso l'onere della preventiva lisciatura con malta di cemento del letto di posa, lo scasso dell'intonaco ed il successivo ripristino se la scossalina deve essere collocata a parete, la mano di vernice protettiva a due o più mani di antiruggine, inclusa la tinteggiatura a smalto con colori a scelta della D.L. e l'applicazione di guarnizioni al silicone nei giunti.Per uno sviluppo da cm.71 a cm.100. euro (trentaquattro/84)	ml	34,84
Nr. 136 12.13utu	Fornitura e collocazione di controsoffitto costituito da pannelli in lana di roccia delle dimensioni di cm.60x60 di colore bianco con orditura costituita da profili portanti,compresi distanziatori e cornici perimetrali ad L con bordi ripiegati all'interno,penditura con filo zincato collegata a tasselli ad espansione e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (trentaotto/02)	mq	38,02
Nr. 137 12.15utu	Rinforzo di centinature principali costituente la struttura portante del contrasoffitto con integrazione di tavolatura ove occorre e sostituzione di quella fortemente deteriorata compresi inoltre l'eventuale sostituzione di puntoni tra la centina e la muratura il tutto per un intervento non superiore al 30% della struttura in legno esistente. euro (ventitre/41)	mq.	23,41
Nr. 138 12.17utu	Revisione di struttura reticolare in legno, costituita da doppio strato di tavole a spessore di mm. 45-50 con interposti puntoni a sezione quadrata con la sostituzione degli elementi deteriorati usando analogo essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome, la sostituzione delle squadre di ferro piatto, ivi compreso l'eventuale rimozione e ricollocazione degli arcarecci ed il trasporto a discarica del materiale dismesso. La riparazione dovrà essere eseguita con le metodologie costruttive atte a ripristinare la funzionalità della capriata. per ogni ml. di proiezione orizzontale. euro (seicentotrentaotto/20)	ml.	638,20
Nr. 139 12.18utu	Fornitura e collocazione di elementi di cornice in gesso da fissare in corrispondenza delle imposte delle volte a crociera per una lunghezza valida sino a cm. 130, ricavate con stampo da quello esistente compreso la formazione degli angoli di risvolto, il ponteggio a qualsiasi altezza. euro (cinquantaquattro/05)	ml.	54,05
Nr. 140 12.19utu	Impermeabilizzazione di muratura comprendente: 1- applicazione di una mano di primer epossidico all'acqua (tipo Elioever 011 Di Maria); 2- applicazione di resine epossidiche (tipo Elioever 035 Di Maria); 3- rifacimento dell'intonaco con malta rasante fratazzata contenente resine elastomeriche e cariche silicee addizionata al momento dell'applicazione con cemento nel rapporto 1/1 data a cazzuola con due mani a distanza di 24 ore l'una dall'altra. euro (trentadue/35)	mq	32,35
Nr. 141 12.20utu	Trattamento con primer epossidico (tipo Elioever 011 Di Maria) del colore a scelta della D.L.,e successiva rasatura dell'intera superficie data a due mani con stesura a cazzuola e fratazzatura con malta cementizia (tipo rasante PLM Di Maria) addizionato con cemento con rapporto 1/1. euro (diciassette/50)	mq	17,50
Nr. 142 12.21utu	Rivestimento di pareti con ciclo epossidico costituito da una prima mano di primer epossidico (tipo Elioever 011 Di Maria) e due successive mani di finitura con smalto epossidico (tipo Elioever 013 Di Maria). euro (diciassette/84)	mq	17,84
Nr. 143 12.24utu	Fornitura e collocazione di rivestimento di pareti con materiali fonoassorbenti (tipo Coverpan piatto) con resistenza al fuoco classe I attestata da relativa certificazione ed omologato per applicazione su pareti verticali; composto da telo agugliato,piatto con induzione resinosa dello spessore di mm. 3 da applicare su pareti, già definite con gesso scagliola, con collante di tipo adeguato e quanto altro si renda necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del ponteggio. Colori a scelta della D.L. euro (dodici/90)	mq.	12,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 144 12.25utu	Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale delle dimensioni di cm. 60 X 60 o 60 X 120 di colore bianco con orditura costituita da profili portanti a vista in alluminio preverniciato resistenza al fuoco REI 120 compreso cornici perimetrali ad L con bordi ripiegati all'interno, perdita in tondini di ferro zincato D mm. 4e quanto altro occorra per dare l' opera completa a perfetta regola dell'arte. euro (trentasette/06)		37,06
Nr. 145 12.26utu	Controsoffitto interno con intelaiatura portante in profilato metallico zincato dello spessore 6/10 di mm. e rivestimento con lastre di cartogesso dello spessore di mm.13, fissato alla intelaiatura metallica, completa di penditura, con viti fosfatate autopercoranti, poste ad un interasse di mm. 200 compresa la sigillatura con nastro di fibra di vetro, la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste viti, e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/15)	mq.	40,15
Nr. 146 12.27utu	Fornitura e collocazione di lastra di copertura in policarbonato del tipo alveolare dello spessore di mm 20, compreso viti e bulloni di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (settantaquattro/37)	m2	74,37
Nr. 147 14.05utu	Fornitura e collocazione di aspiratore elettrico con chiusura a griglia, D. mm. 120 con portata non inferiore a mc/h. 150 in opera in foro già predisposto e compreso l'allacciamento elettrico con esclusione dell'impianto. euro (novantaquattro/53)	cadauno	94,53
Nr. 148 15	IMPIANTO IDRICO - SANITARIO E CLIMATIZZAZIONE euro (zero/00)		0,00
Nr. 149 15.1	IMPIANTO IDRICO - SANITARIO euro (zero/00)		0,00
Nr. 150 15.1.01utu	Fornitura e collocazione di scaldacqua da lt. 80 con garanzia 10 anni, completo di flessibili, rubinetto d'arresto, zanche di ancoraggio, interruttore elettrico ad incasso con fusibili da 16 A e compreso ogni altro onere per dare lo scaldacqua perfettamente funzionante. euro (centosettantaotto/22)	cad	178,22
Nr. 151 15.1.02utu	Fornitura e collocazione di scaldacqua da lt. 10 con garanzia 1 anno, completo di flessibili, rubinetto d'arresto, zanche di ancoraggio, interruttore elettrico ad incasso con fusibili da 1 A e compreso ogni altro onere per dare lo scaldacqua perfettamente funzionante. euro (centoventisei/73)	cad.	126,73
Nr. 152 15.1.03utu	Fornitura e messa in opera di porta-tovaglia con supporti in acciaio e asta in metallo cromato di lunghezza fino a cm. 60. euro (trentaotto/64)	cad.	38,64
Nr. 153 15.1.04utu	Fornitura e messa in opera di porta-rotolo in acciaio euro (ventiquattro/18)	cad.	24,18
Nr. 154 15.1.05utu	Fornitura e messa in opera di porta-bicchiere in acciaio euro (ventitre/13)	cad.	23,13
Nr. 155 15.1.06utu	Fornitura e messa in opera di porta-sapone in acciaio e/o gres porcellanato. euro (ventiquattro/18)	cad.	24,18
Nr. 156 15.1.07utu	Fornitura e collocazione di erogatore di sapone in acciaio inox, comando manuale, in opera. euro (settantadue/31)		72,31
Nr. 157 15.1.08utu	Fornitura e collocazione di specchio per w.c.di lato o di diametro non inferiore a cm. 50. euro (settantatre/96)		73,96
Nr. 158 15.1.09utu	Fornitura e collocazione di lavello da cucina in acciaio inox delle dimensioni cm. 120x45 circa con due vasche e tavola scalapiatti incorporato, completo di pilettoni a griglia da 1" e 1"/1/4 con tappi e catenelle, sifone a bottiglia da 1" e 1"/1/4, gruppo miscelatore con rubinetto per acqua calda e fredda in ottone cromato da 1"/2, mobiletto in legno con sportelli apribile, compresi allacciamenti alle colonne principali degli impianti di adduzione, scarico e ventilazione, i rosoni ed ogni altro onere ed accessorio. euro (trecentoventiuno/72)	cad.	321,72
Nr. 159 15.1.10utu	Fornitura e collocazione di rubinetto elettronico monocomando in ottone cromato con trasformatore ed elettrovalvola da 24V, in opera completo e funzionante. euro (quattrocentoquarantacinque/12)	cadauno	445,12
Nr. 160 15.1.11utu	Fornitura e collocazione di comando a pedale miscelato per lavabo da installare a pavimento completo di bocca erogatrice, rubinetto a snodo con filtro, tubo in rame cromato di adeguata sezione, raccorderia, tappi copriforo cromati, compreso smontaggio della rubinetteria esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duecentotrentacinque/11)	cadauno	235,11
Nr. 161 15.1.12utu	Fornitura e collocazione di comando a pedale per lavabo sola acqua fredda da installare a pavimento completo di bocca erogatrice, rubinetto a snodo con filtro, tubo in rame cromato di adeguata sezione, raccorderia, tappi copriforo cromati, compreso smontaggio della rubinetteria esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centonovantauno/64)	cadauno	191,64
Nr. 162 15.1.13utu	Fornitura e collocazione di cassetta, sciacquatrice in vetrochina con meccanismo tipo Catis comprese le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (centosettantacinque/26)		175,26
Nr. 163	Fornitura e collocazione di asciugamani elettrico ad aria calda, con comando a fotocellule, in opera incluso tasselli e allacciamenti elettrici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.1.14utu	euro (duecentoventisette/35)	cadauno	227,35
Nr. 164 15.1.15utu	Orinatoio in vetrochina delle dimensioni di mm. 375 X 700 x370, modello a parete con comando elettronico dello scarico dell'acqua completo di staffa di fissaggio ad incasso, braga di scarico, sifone di scarico ad aspirazione forzata; centralina elettronica a fotocellula e trasformatore 18 v.; fornito e collocato compreso allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzati, anche a collettore), scarico e ventilazione; compreso accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (millesettantaotto/00)	cad.	1'078,00
Nr. 165 15.1.16utu	Fornitura e collocazione di vaso igienico sospeso, con cassetta di scarico incassata con comando elettrico a fotocellule e manuale, tutto assemblato su intelaiatura metallica zincata da collocare a parete, tavoloccia a ribalta automatica, compreso: tubazioni di adduzione acqua in rame rivestito sez. 12mm spess. 1mm; fino al collettore, tubazioni di scarico; opere murarie (traccia per passaggio tubazione, scasso per collocazione dell' assemblato), sono escluse le opere elettriche. euro (millesettecentocinquanta/15)	cadauno	1'750,15
Nr. 166 15.1.17utu	Fornitura e collocazione di vaso igienico sospeso del tipo per disabili con cassetta di scarico incassata con comando elettrico a fotocellule e manuale, tutto assemblato su intelaiatura metallica zincata, da collocare a parete, tavoloccia a ribalta automatica, compreso: tubazioni di adduzione acqua in rame rivestito sez. 12mm spess. 1mm; fino al collettore, tubazioni di sca-rico; opere murarie (traccia per passaggio tubazione, scasso per collocazione dell' assemblato), sono escluse le opere elettriche. euro (duemilatrecentodue/12)	cadauno	2'302,12
Nr. 167 15.1.18utu	Tubo di rame rivestito in polivinile del diametro mm. 12 e spessore mm. 1 fornito e collocato mediante zanche a parete ivi compreso il collegamento all'impianto e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (tre/17)	ml.	3,17
Nr. 168 15.1.19utu	Fornitura e collocazione di Tubo in polietilene PN 10 # 32 compresa l'apertura e la chiusura delle tracce e gli attraversamenti delle murature di qualsiasi genere e spessore, ivi compreso ogni altro onere sia necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (dodici/99)	ml.	12,99
Nr. 169 15.1.20utu	Fornitura e collocazione di n. 1 collettore di distribuzione per acqua fredda e di n. 1 collettore di distribuzione per acqua calda con attacchi di testa da 3/4" e valvole a sfera generali da 3/4, ciascuno con quattro derivazioni laterali da 1/2" completi di raccordi rapidi per tubi di rame e rubinetti di intercettazione a sfera per ogni derivazione, compreso la fornitura e collocazione dello sportello di chiusura del vano collettore in alluminio preverniciato e pannello in stratificato completo di chiusura a calamita o altro sistema idoneo, compreso la realizzazione del vano per l'alloggiamento dei collettori opportunamente rifinito all'interno con intonaco cementizio liscio a cazzuola e quant'altro si renda necessario a dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. euro (duecentocinquantaotto/10)	cadauno	258,10
Nr. 170 15.1.21utu	Sovrapprezzo per ogni derivazione a collettore in più oltre le prime quattro fornita e collocata come e con gli oneri di cui all'art. 15.020utu euro (sei/96)	cadauno	6,96
Nr. 171 15.1.22utu	Fornitura e collocazione di autoclave completo di polmone da lt. 200; pompa a girante piatta da CV. 1 - 1.2; pressostato; monometro, galleggiante elettrico, flessibili antivibranti da 1" valvole di arresto a sfera da 1", valvola di non ritorno, alimentatore d'aria e quanto altro sia necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso gli allacci agli impianti idrico ed elettrico in centralina già predisposta. euro (ottocentootto/30)	corpo	808,30
Nr. 172 15.1.23utu	Fornitura e collocazione di autoclave completo di polmone da lt. 20; pompa elettrica da CV. 0.75; pressostato; monometro, galleggiante elettrico, flessibili antivibranti da 1" valvole di arresto a sfera da 1"; valvola di non ritorno; e quanto altro sia necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso gli allacci agli impianti idrico ed elettrico in centralina già predisposta. euro (quattrocentotot/30)	corpo	403,30
Nr. 173 15.1.24utu	Impianto di sollevamento acqua costituito da elettropompa autoadescante di CV. 0.75 e da apparecchiature di comando comprendente: sonda rilevamento presenza acqua; - centralina di comando elettropompa;- interruttore elettrico di adeguata potenza; - trasformatore 220 - 12 V; contenitore in materiale autoestinguente; - telerruttore; galleggiante elettrico di massima; - raccorderia idraulica ; allacciamento impianto elettrico; allacciamento impianto idrico e quanto altro sia necessario a dare l'opera completa e perfettamente funzionante. euro (quattrocentosettantasei/17)	a corpo	476,17
Nr. 174 15.1.25utu	Fornitura e collocazione di recipiente per acqua potabile in policloruro di vinile o altro materiale adeguato all'uso ivi comprese raccorderie e valvole a sfera nonche menzole in ferro e quanto altro sia necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (zero/59)	litro	0,59
Nr. 175 15.1.26utu	fornitura e collocazione di maniglione in acciaio con rivestimento in poliestere termoplastico D. 35mm. lunghezza cm.60 saldamente ancorato al supporto ivi compreso tutto il materiale per la messa in opra e quanto altro si renda necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (novantauno/88)	cad.	91,88
Nr. 176 15.2	CLIMATIZZAZIONE euro (zero/00)		0,00
Nr. 177 15.2.01utu	Fornitura e collocazione di ventilatore elicoidale, per espulsione in condotto di ventilazione, avente una portata d'aria di 90 mc/h, dotato di timer elettronico incorporato programmabile da 3 a 20 minuti, inclusa la fornitura in opera di conduttori per i collegamenti elettrici in modo da consentire la messa in funzione contemporaneamente con l'accensione del corpo illuminante del locale. euro (novanta/32)	cad.	90,32
Nr. 178 15.2.02utu	Impianto di riscaldamento per il funzionamento di termosifone comprendente la fornitura in opera di tubi in rame isolato di sezione adeguata collegati alle colonne di andata e di ritorno o al collettore di distribuzione incluse le operemurarie di scasso e ripristino, gli attraversamenti dei muri, dei solai, dei tramezzi, ecc. nonchè la fornitura di pezzi speciali di raccorderia e ogni onere per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centosettanta/78)	cad.	170,78
Nr. 179 15.2.12utu	Rivestimento di canale in lamierino zincato per circolazione aria calda con materassino in lana di vetro spessore 25 mm. e nastro adesivo argentato retinato, compreso ogni onere e magistero per dare il canale rivestito a perfetta regola d'arte. euro (quindici/88)	mq.	15,88
Nr. 180 22	MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA euro (zero/00)		0,00
Nr. 181 22.01utu	mano d'opera operaio specializzato quarto livello per l'esecuzione di lavori in economia al netto delle spese generali e utile euro (venticinque/89)	ora	25,89
Nr. 182 22.02utu	mano d'opera operaio specializzato terzo livello per l'esecuzione di lavori in economia al netto delle spese generali e utile euro (ventiquattro/63)	ora	24,63
Nr. 183 22.03utu	mano d'opera operaio qualificato secondo livello per l'esecuzione di lavori in economia al netto delle spese generali e utile euro (ventidue/94)	ora	22,94
Nr. 184 22.04utu	mano d'opera operai comune primo livello per l'esecuzione di lavori in economia al netto delle spese generali e utile euro (venti/68)	ora	20,68
Nr. 185 23.01utu	Estintore tipo polvere omologato da Kg. 6 classe estinguente 13A89BC completo di supporto; cartello segaletico e certificazione di conformità. Fornito e collocato compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. euro (cinquantasette/27)	cad.	57,27
Nr. 186 24	IMPIANTI ELETTRICI euro (zero/00)		0,00
Nr. 187 A	CONDUTTORI ELETTRICI euro (zero/00)		0,00
Nr. 188 A- 18.05.05.01u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 3x1,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (tre/23)	ml	3,23
Nr. 189 A- 18.05.05.02u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 3x2,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattro/49)	ml	4,49
Nr. 190 A- 18.05.05.03u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 3x4mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (cinque/78)	ml	5,78
Nr. 191 A- 18.05.05.04u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 3x6mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (sei/31)	ml	6,31
Nr. 192 A- 18.05.05.05u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 3 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 3x10mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (nove/33)	ml	9,33
Nr. 193 A- 18.05.06.01u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 4x1,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (tre/74)	ml	3,74
Nr. 194 A- 18.05.06.02u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 4x2,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattro/69)	ml	4,69
Nr. 195 A- 18.05.06.03u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 4x4mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinque/96)	ml	5,96
Nr. 196 A- 18.05.06.04u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 4x6mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (sette/59)	ml	7,59
Nr. 197 A- 18.05.06.05u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 4 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 4x10mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (undici/61)	ml	11,61
Nr. 198 A- 18.05.07.01u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 5x1,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattro/28)	ml	4,28
Nr. 199 A- 18.05.07.02u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 5x2,5mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (cinque/45)	ml	5,45
Nr. 200 A- 18.05.07.03u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 5x4mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (sette/00)	ml	7,00
Nr. 201 A- 18.05.07.04u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 5x6mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (nove/00)	ml	9,00
Nr. 202 A- 18.05.07.05u tu	Fornitura e collocazione di cavo multipolare a 5 conduttori di rame unipolare flessibile FG7OR, isolamento in PVC di qualità R2, sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, per tensione nominale 1kV, marchio di qualità IMQ o equivalente, di sezione pari a 5x10mmq, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (tredici/88)	ml	13,88
Nr. 203 A- 18.05.08.01u tu	Fornitura e collocazione di cavetto schermato antifiamma per impianti antintrusione con 4 fili di sezione 0.22 mmq e 2 fili di sezione 0.75 mmq, isolamento in PVC, del tipo non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, marchio di qualità IMQ o equivalente, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (uno/74)	ml	1,74
Nr. 204 A- 18.05.08.02u tu	Fornitura e collocazione di cavetto schermato antifiamma per impianti antintrusione con 6 fili di sezione 0.22 mmq e 2 fili di sezione 0.75 mmq, isolamento in PVC, del tipo non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, marchio di qualità IMQ o equivalente, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (uno/89)	ml	1,89
Nr. 205 A- 18.05.08.03u tu	Fornitura e collocazione di cavo del tipo UTP cat.5E a 4 coppie, in opera entro cavidotti, tubi, canaline etc.. già predisposti, accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (uno/42)	ml	1,42
Nr. 206 A- 18.05.08.04u tu	Fornitura e collocazione di cavo schermato del tipo FTP cat.5E a 4 coppie, in opera entro cavidotti, tubi, canaline etc.. già predisposti, accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (uno/54)	ml	1,54
Nr. 207 A- 18.05.08.05u tu	Fornitura e collocazione di cavo schermato del tipo telefonico a 2 coppie, in opera entro cavidotti, tubi, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori di cablaggio, marcatura del cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (uno/09)	ml	1,09
Nr. 208 C	PLAFONIERE E CORPI ILLUMINANTI euro (zero/00)		0,00
Nr. 209 C- 18.04.02.06u	Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 70W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
tu	euro (cinquantaotto/80)	Cad.	58,80
Nr. 210 C- 18.04.02.07u tu	Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 150W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	61,01
Nr. 211 C- 18.04.02.08u tu	euro (sessantauno/01) Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 250W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	71,56
Nr. 212 C- 18.04.02.09u tu	euro (settantauno/56) Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 400W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	82,27
Nr. 213 C- 18.04.02.10u tu	euro (ottantadue/27) Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada a Ioduri Metallici da 400W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	10,41
Nr. 214 C- 18.04.02.11u tu	euro (dieci/41) Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena, attacco E14, fino a 60W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	12,52
Nr. 215 C- 18.04.02.12u tu	euro (dodici/52) Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena, attacco E27, da 100/150W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	12,02
Nr. 216 C- 18.04.02.13u tu	euro (dodici/02) Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena lineare, attacco RTs, fino a 200W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	11,61
Nr. 217 C- 18.04.02.14u tu	euro (undici/61) Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena lineare, attacco RTs, da 300/500W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	20,98
Nr. 218 C- 18.04.02.15u tu	euro (venti/98) Fornitura e collocazione all'interno di corpo illuminante di proprietà dell'Amministrazione di lampada alogena lineare, attacco RTs, da 750W a 1500W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	16,61
Nr. 219 C- 18.04.02.16u tu	euro (sedici/61) Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente circolare FL22W luce TL84, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	16,61
Nr. 220 C- 18.04.02.17u tu	euro (sedici/61) Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente circolare FL32W luce TL84, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	21,52
Nr. 221 C- 18.04.02.18u tu	euro (ventuno/52) Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente circolare FL40W luce TL84, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	10,54
Nr. 222 C- 18.04.02.19u tu	euro (dieci/54) Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente compatto FLC2x9S, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	10,54
Nr. 223 C- 18.04.02.20u tu	euro (dieci/54) Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente compatto FLC2x11SE, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	15,74
Nr. 224 C- 18.04.02.21u tu	euro (quindici/74) Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente compatto FLC2x18L, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	9,89
Nr. 224 C- 18.04.02.21u tu	euro (nove/89) Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente FL18W luce TL84, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad.	9,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 225 C- 18.04.02.22u tu	Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente FL36W luce TL84, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (dieci/11)	Cad.	10,11
Nr. 226 C- 18.04.02.23u tu	Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di tubo fluorescente FL58W luce TL84, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (undici/98)	Cad.	11,98
Nr. 227 C- 18.04.03.01u tu	Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di reattore per tubo fluorescente al neon da 48W a 65W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/91)	Cad.	14,91
Nr. 228 C- 18.04.03.01u tu	Fornitura e collocazione all'interno di plafoniera di proprietà dell'Amministrazione di reattore per tubo fluorescente al neon fino a 40W, ivi incluso lo smontaggio e la pulitura del diffusore, la sostituzione dello starter, il rimontaggio del diffusore, minuterie varie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (tredici/85)	Cad.	13,85
Nr. 229 C- 18.04.04.01u tu	Collocazione a soffitto, controsoffitto, parete etc.. di corpo illuminante di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Amministrazione, ivi incluso gli accessori per realizzare il montaggio, le morsetterie, i collegamenti elettrici al punto luce già predisposto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro/26)	Cad.	24,26
Nr. 230 C- 18.04.04.02u tu	Revisione di corpo illuminante di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Amministrazione, in opera a soffitto, controsoffitto, parete etc., consistente nello smontaggio, nella pulizia dei riflettori e dei diffusori, nella registrazione delle bullonerie e morsetterie, successivo montaggio ivi incluso gli accessori per realizzare i collegamenti elettrici al punto luce già predisposto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trenta/27)	Cad.	30,27
Nr. 231 D	CAVIDOTTI, CASSETTE E POZZETTI euro (zero/00)		0,00
Nr. 232 D- 18.08.04.01u tu	Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari), completo di coperchio, dimensioni 20x10mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (cinque/36)	ml	5,36
Nr. 233 D- 18.08.04.02u tu	Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari), completo di coperchio, dimensioni 32x16mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (sei/51)	ml	6,51
Nr. 234 D- 18.08.04.03u tu	Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari), completo di coperchio, dimensioni 40x25mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (otto/77)	ml	8,77
Nr. 235 D- 18.08.04.04u tu	Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale a 3 scomparti in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari), completo di coperchio, dimensioni 60x20mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (dodici/02)	ml	12,02
Nr. 236 D- 18.08.04.05u tu	Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale a 3 scomparti in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari), completo di coperchio, dimensioni 75x20mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (tredici/89)	ml	13,89
Nr. 237 D- 18.08.04.06u tu	Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con canale a 3 scomparti in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Legrand (o similari), completo di coperchio, dimensioni 150x50mm, incluso pezzi speciali quali derivazione piana, angolo interno/esterno, tappo di chiusura etc., idonee cassette di derivazione a parete, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trentaquattro/45)	ml	34,45
Nr. 238 D- 18.08.05.01u tu	Fornitura e collocazione di cavidotto a parete realizzato con guaina spiralata in materiale termoplastico autoestinguente, tipo Dielectrix DF (o similari), diametro non inferiore a 12mm, incluso idonee cassette di derivazione a parete, pezzi speciali per garantire il grado di protezione IP55, accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattro/61)	ml	4,61
Nr. 239 E	CENTRALINI, QUADRI ELETTRICI ED ACCESSORI euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 240 E- 14.04.18.01u tu	Fornitura e collocazione di contattore di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 1 modulo da 17.5mm, con bobina a 220V AC e dotato di 2 contatti NA 250V/50Hz con portata nominale non inferiore a 20A, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del contattore, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/60)	ognuno	37,60
Nr. 241 E- 14.04.18.02u tu	Fornitura e collocazione di contattore di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 2 moduli da 17.5mm, con bobina a 220V AC e dotato di 4 contatti NA 400V/50Hz con portata nominale non inferiore a 20A, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del contattore, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quarantanove/46)	ognuno	49,46
Nr. 242 E- 14.04.18.03u tu	Fornitura e collocazione di contattore di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 4 moduli da 17.5mm, con bobina a 220V AC e dotato di 4 contatti NA 400V/50Hz con portata nominale non inferiore a 63A, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del contattore, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centonovantasette/54)	ognuno	197,54
Nr. 243 E- 14.04.19.01u tu	Fornitura e collocazione di portafusibile unipolare sezionabile di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 1 modulo da 17.5mm, con fusibile fino a 32A, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del fusibile, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (undici/68)	ognuno	11,68
Nr. 244 E- 14.04.19.02u tu	Fornitura e collocazione di portafusibile tripolare sezionabile di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 3 moduli da 17.5mm, con n°3 fusibili fino a 32A, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale dei fusibili, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/47)	ognuno	25,47
Nr. 245 E- 14.04.20.01u tu	Fornitura e collocazione di interruttore crepuscolare di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 2 moduli da 17.5mm, alimentazione 220V/50Hz dotato di contatto NA con In non inferiore a 16A 230V AC, fotocellula per esterno e soglia d'intervento regolabile, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del contatto, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (novantanove/59)	ognuno	99,59
Nr. 246 E- 14.04.20.02u tu	Fornitura e collocazione di temporizzatore elettronico luce scala di tipo modulare per montaggio a scatto su barra DIN, ingombro 1 modulo da 17.5mm, alimentazione 220V/50Hz dotato di contatto NA con In non inferiore a 16A 230V AC e tempo d'intervento regolabile da 30 secondi a 1 minuto, compreso l'onere della collocazione all'interno di quadri elettrici, la fornitura in opera dei conduttori di sezione adeguata alla portata nominale del contatto, i collegamenti elettrici ai morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (sessanta/07)	ognuno	60,07
Nr. 247 F	PUNTI LUCE E PUNTI PRESA euro (zero/00)		0,00
Nr. 248 F- 14.01.23utu	Rifacimento di punto luce semplice di tipo interruttore, deviatore, pulsante etc..., con linea entro tubazione esistente composta da conduttori del tipo flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, in opera fino alla cassetta di derivazione principale ed al corpo illuminante, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso a scelta della D.L. tra interruttore, deviatore, pulsante etc..., placca in resina per scatola rettangolare, incluso lo scavo per l'alloggio della scatola 503E e la successiva finitura con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/65)	ognuno	40,65
Nr. 249 F- 14.01.24utu	Rifacimento di punto luce semplice di tipo interruttore, deviatore, pulsante etc..., con linea entro tubazione esistente composta da conduttori del tipo flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, in opera fino alla cassetta di derivazione principale ed al corpo illuminante, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, custodia a parete autoestinguente, per l'alloggio di apparecchi modulari, con grado di protezione IP55, n°1 apparecchio modulare da incasso a scelta della D.L. tra interruttore, deviatore, pulsante etc..., incluso lo scavo per l'alloggio della scatola 503E e la successiva finitura con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quarantadue/03)	ognuno	42,03
Nr. 250 F- 14.01.25utu	Fornitura e collocazione di punto luce a tirante per servizi igienici, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, compreso n°3 scatole rettangolari unificate da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari ciascuna, n°3 supporti in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari ciascuna, n°1 apparecchio modulare da incasso del tipo pulsante instabile con tirante a cordicella da almeno 1.8mt, n°1 apparecchio modulare da incasso del tipo pulsante NC per la funzione di reset, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo portalampada rosso con lampada 220V 50Hz, n°1 apparecchio da incasso di tipo ronzatore a 220V 50Hz 10VA, n°1 apparecchio da incasso di tipo relè monostabile a 220V 50Hz con almeno due contatti NA da 16A 220V 50Hz, n°3 placche in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoventidue/75)	ognuno	122,75
Nr. 251 F- 14.01.26utu	Fornitura e collocazione di punto luce semplice del tipo interruttore, deviatore, pulsante etc., con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, compreso scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso a scelta della D.L. tra interruttore, deviatore, pulsante etc., placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ottantaotto/94)	ognuno	88,94
Nr. 252 F- 14.01.27utu	Fornitura e collocazione di punto luce derivato da uno esistente, con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 1.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonchè gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ventisette/57)	ognuno	27,57
Nr. 253 F- 14.01.28utu	Rifacimento di punto presa del tipo 2x10/16A+T, con linea entro tubazione esistente composta da conduttori del tipo flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, placca in resina per scatola rettangolare, incluso lo scavo per l'alloggio della scatola 503E e la successiva finitura con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quarantasette/05)	ognuno	47,05
Nr. 254 F- 14.01.29utu	Rifacimento di punto presa del tipo 2x10/16A+T, con linea entro tubazione esistente composta da conduttori del tipo flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, custodia a parete autoestinguente, per l'alloggio di apparecchi modulari, con grado di protezione IP55, incluso lo scavo per l'alloggio della scatola 503E e la successiva finitura con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quarantaotto/44)	ognuno	48,44
Nr. 255 F- 14.01.30utu	Fornitura e collocazione di punto presa protetta del tipo 2x10/16A+T, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico IP+N con In=16A e Icn=3kA, placca in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centotredici/42)	ognuno	113,42
Nr. 256 F- 14.01.31utu	Fornitura e collocazione di punto presa protetta del tipo 2x10/16A+T, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, custodia a parete autoestinguente, per l'alloggio di apparecchi modulari, con grado di protezione IP55, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico IP+N con In=16A e Icn=3kA, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoquattordici/82)	ognuno	114,82
Nr. 257 F- 14.01.32utu	Fornitura e collocazione di punto presa protetta del tipo 2x10/16A+T, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico differenziale IP+N con In=16A, Id=10/30mA e Icn=3kA, placca in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centosettanta/50)	ognuno	170,50
Nr. 258	Fornitura e collocazione di punto presa protetta del tipo 2x10/16A+T, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
F- 14.01.33utu	<p>autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, custodia a parete autoestinguente, per l'alloggio di apparecchi modulari, con grado di protezione IP55, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico differenziale 1P+N con In=16A, Id=10/30mA e Icn=3kA, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonché l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centosettantauno/90)</p>	ognuno	171,90
Nr. 259 F- 14.01.34utu	<p>Fornitura e collocazione di punto presa personal computer realizzato con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 4mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso n°2 scatole rettangolari unificate da incasso autoestinguente, tipo 504E, per il contenimento di 4 apparecchi modulari ciascuno, n°2 supporti in policarbonato per l'alloggio di 4 apparecchi modulari ciascuno, n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa 2x10/16A+T UNEL, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico differenziale 1P+N con In=16A, Id=10mA e Icn=3kA, n°2 placche in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonché l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centonovantasette/42)</p>	ognuno	197,42
Nr. 260 F- 14.01.35utu	<p>Fornitura e collocazione di punto presa personal computer realizzato con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 4mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso n°2 scatole rettangolari unificate da incasso autoestinguente, tipo 504E, per il contenimento di 4 apparecchi modulari ciascuno, n°2 supporti in policarbonato per l'alloggio di 4 apparecchi modulari ciascuno, n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa 2x10/16A+T UNEL, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico 1P+N con In=16A e Icn=3kA, n°2 placche in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonché l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centoquaranta/34)</p>	ognuno	140,34
Nr. 261 F- 14.01.36utu	<p>Fornitura e collocazione di punto presa personal computer da parete realizzato con linea entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 4mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, n°1 quadretto da parete in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW27072 (o similare), con montate e cablate le seguenti apparecchiature: n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa UNEL 2x10/16A+T, n°2 apparecchi modulari da incasso di tipo bPresa standard italiano 2x10/16A+T e n°1 interruttore magnetotermico differenziale 1P+Na, n°2 apparecchi modulari alternate e pulsanti unidirezionali, con In=16A Id=30mA e Ick=4.5kA, nonché l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecentotrentauno/76)</p>	ognuno	231,76
Nr. 262 F- 14.01.37utu	<p>Fornitura e collocazione di punto presa personal computer da parete realizzato con linea entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 4mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, n°1 quadretto da parete in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW27072 (o similare), con montate e cablate le seguenti apparecchiature: n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa UNEL 2x10/16A+T, n°2 apparecchi modulari da incasso di tipo bPresa standard italiano 2x10/16A+T e n°1 interruttore magnetotermico 1P+Na con In=16A e Ick=4.5kA, nonché l'onere della fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centosettantaquattro/68)</p>	ognuno	174,68
Nr. 263 F- 14.01.38utu	<p>Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonché l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (novantacinque/34)</p>	ognuno	95,34
Nr. 264 F- 14.01.39utu	<p>Fornitura e collocazione di punto di alimentazione con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (venti/44)</p>	ognuno	20,44
Nr. 265 F- 14.01.40utu	<p>Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico 1P+N con In=16A e Icn=3kA, placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonché l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoventiotto/60)	ognuno	128,60
Nr. 266 F- 14.01.41utu	Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico differenziale 1P+N con In=16A, Id=10/30mA e Icn=3kA, placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonché l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoottantacinque/69)	ognuno	185,69
Nr. 267 F- 14.01.42utu	Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, IP55, con linea a parete entro tubi di PVC autoestinguente, del tipo rigido pesante, del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso custodia a parete autoestinguente con grado di protezione IP55, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico 1P+N con In=16A e Icn=3kA, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari per garantire il grado di protezione IP55, nonché l'onere della fornitura in opera di idonee cassette di derivazione a parete con grado di protezione IP55, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (cento/99)	ognuno	100,99
Nr. 268 F- 14.01.43utu	Fornitura e collocazione di punto presa 2x10/16A+T, IP55, con linea a parete entro tubi di PVC autoestinguente, del tipo rigido pesante, del diametro interno non inferiore a 20mm, fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K, di sezione non inferiore a 2.5mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso custodia a parete autoestinguente con grado di protezione IP55, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa 2x10/16A+T a scelta della D.L. tra UNEL e bPasso, n°1 apparecchio modulare di tipo magnetotermico differenziale 1P+N con In=16A, Id=10/30mA e Icn=3kA, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari per garantire il grado di protezione IP55, nonché l'onere della fornitura in opera di idonee cassette di derivazione a parete con grado di protezione IP55, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici e di tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantaotto/07)	ognuno	158,07
Nr. 269 F- 14.01.44utu	Fornitura e collocazione di punto presa per servizi informatici realizzata, con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici fino alla cassetta di derivazione di zona, in opera all'interno del rispettivo cavidotto, compreso n°1 scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, tipo 503E per il contenimento di 3 apparecchi modulari, n°1 supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa RJ45 per i servizi informatici, n°1 placca in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonché l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione di adeguate dimensioni dotata di setto separatore, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici, della marcatura del punto presa e della tratta di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (settantasette/62)	ognuno	77,62
Nr. 270 F- 14.01.45utu	Fornitura e collocazione di punto presa per servizi informatici e telefonici realizzata, con linee sottotraccia in tubi separati (n°1 servizi informatici e n°1 servizi telefonici) di materiale termoplastico pesante autoestinguente, del tipo ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 20mm, cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici e cavo a 2 coppie schermato per i servizi telefonici fino alla cassetta di derivazione di zona, in opera all'interno del rispettivo cavidotto, compreso n°1 scatola rettangolare unificata da incasso autoestinguente, tipo 503E dotata di setto separatore, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, n°1 supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa RJ45 per i servizi informatici, n°1 apparecchio modulare di tipo presa RJ11 per i servizi telefonici, n°1 placca in resina per scatola rettangolare, incluso le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, nonché l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione di adeguate dimensioni dotata di setto separatore, delle morsetterie, degli accessori di fissaggio e cablaggio, dei collegamenti elettrici, della marcatura dei punti presa e delle tratte di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centocinquante/34)	ognuno	105,34
Nr. 271 F- 14.01.46utu	Fornitura e collocazione di punto presa per servizi informatici realizzata con linea a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa RJ45 per i servizi informatici, n°1 placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonché l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici, della marcatura del punto presa e della tratta di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (novantauno/86)	ognuno	91,86
Nr. 272 F- 14.01.47utu	Fornitura e collocazione di punto presa per servizi informatici e telefonici realizzata con linee a parete entro canale in PVC di dimensioni 32x16mm o similari, cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici e cavo a 2 coppie schermato per i servizi telefonici fino alla cassetta di derivazione di zona, compreso scatola rettangolare unificata da parete autoestinguente, per il contenimento di 3 apparecchi modulari, supporto in policarbonato per l'alloggio di 3 apparecchi modulari, n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo presa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	RJ45 per i servizi informatici, n°1 apparecchio modulare di tipo presa RJ11 per i servizi telefonici, n°1 placca in resina per scatola rettangolare, ivi incluso i pezzi speciali per realizzare il cavidotto quali: derivazioni, curve, giunti ed accessori vari, nonchè l'onere della fornitura in opera della cassetta di derivazione principale di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici, della marcatura dei punti presa e delle tratte di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centodieci/81)	ognuno	102,81
Nr. 273 F- 14.01.48utu	Fornitura e collocazione di apparecchio di protezione aggiuntivo, all'interno di punto luce o punto presa già predisposto, del tipo interruttore magnetotermico differenziale 1P+N con In fino a 32A, Id=10/30mA e Icn=3k, con linea in fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K di sezione non inferiore a 6mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, in opera fino alla cassetta di derivazione principale e all'apparato da alimentare all'interno di tubazione già predisposta, compreso la quota parte per la fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centotrentaquattro/19)	ognuno	134,19
Nr. 274 F- 14.01.49utu	Fornitura e collocazione di apparecchio di protezione aggiuntivo, all'interno di punto luce o punto presa già predisposto, del tipo interruttore magnetotermico 1P+N con In fino a 32A e Icn=3k, con linea in fili conduttori più terra in rame unipolare flessibile con isolamento in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo N07V-K di sezione non inferiore a 6mmq, colore dei conduttori come previsto dalle norme CEI, in opera fino alla cassetta di derivazione principale e all'apparato da alimentare all'interno di tubazione già predisposta, compreso la quota parte per la fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (settantasette/12)	ognuno	77,12
Nr. 275 F- 14.01.50utu	Fornitura e collocazione di punto presa RJ11 aggiuntivo, all'interno di punto presa servizi già predisposto, con linea in cavo a 2 coppie schermato per i servizi telefonici fino alla cassetta di derivazione di zona all'interno di tubazione già predisposta, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo RJ45, quota parte per la fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ventisette/27)	ognuno	27,27
Nr. 276 F- 14.01.51utu	Fornitura e collocazione di punto presa RJ45 aggiuntivo, all'interno di punto presa servizi già predisposto, con linea in cavo FTP cat.5 E del tipo a 4 coppie schermato per i servizi informatici fino alla cassetta di derivazione di zona all'interno di tubazione già predisposta, compreso n°1 apparecchio modulare da incasso di tipo RJ45, quota parte per la fornitura in opera delle cassette di derivazione di adeguate dimensioni, le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, i collegamenti elettrici e tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ventinove/77)	ognuno	29,77
Nr. 277 F- 14.01.52utu	Fornitura e collocazione di centralino prese personal computer protetto composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW27072 (o similare), con montate e cablate le seguenti apparecchiature: n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa UNEL 2x10/16A+T, n°2 apparecchi modulari da incasso di tipo bPresa standard italiano 2x10/16A+T e n°1 interruttore magnetotermico 1P+Na, con In=16A e Ick=4.5kA. Nella presente voce sono inoltre compresi e compensati gli oneri per le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, la realizzazione dei collegamenti elettrici al punto già predisposto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/49)	ognuno	80,49
Nr. 278 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di centralino prese personal computer protetto composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW27072 (o similare), con montate e cablate le seguenti apparecchiature: n°3 apparecchi modulari da incasso di tipo presa UNEL 2x10/16A+T, n°2 apparecchi modulari da incasso di tipo bPresa standard italiano 2x10/16A+T e n°1 interruttore magnetotermico differenziale 1P+Na, tipo A per componenti alternate e pulsanti unidirezionali, con In=16A Id=30mA e Ick=4.5kA. Nella presente voce sono inoltre compresi e compensati gli oneri per le morsetterie, gli accessori di fissaggio e cablaggio, la realizzazione dei collegamenti elettrici al punto già predisposto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centotrentadue/41)	ognuno	132,41
Nr. 279 F- 14.01.54utu	Fornitura e collocazione di punto presa realizzato con torretta modulare componibile portapparecchi per distribuzione sottopavimento, tipo monofacciale in resina, predisposta per accoppiamenti a sovrapposizione, come il tipo bTicino art.150521 (o similare), completa di zoccolo, piastra di fissaggio a pavimento, pressaguaina per tubazione di tipo cavoflex, guarnizione di tenuta, supporto e placca per il montaggio di n°2 apparecchi, n°2 Presa RJ45 per servizi informatici, ivi incluso la fornitura in opera di guaina isolante spiralata in PVC autoestinguente del tipo Dielectrix DF, diametro 20mm per il raccordo tra la torretta e la più vicina cassetta di derivazione già predisposta, n°2 linee per servizi informatici realizzate con cavetto FTP cat.5E fino al patch pannel del rack contenente gli switch, i collegamenti elettrici alla torretta, le terminazioni con connettori RJ45 per le estremità in arrivo al patch pannel, la marcatura dei punti presa e delle tratte di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile, gli accessori di cablaggio, di fissaggio e quanto altro necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centotredici/52)	cadauno	113,52
Nr. 280 F- 14.01.55utu	Fornitura e collocazione di punto presa realizzato con torretta modulare componibile portapparecchi per distribuzione sottopavimento, tipo monofacciale in resina, predisposta per accoppiamenti a sovrapposizione, come il tipo bTicino art.150501 (o similare), completa di zoccolo, piastra di fissaggio a pavimento, pressaguaina per tubazione di tipo cavoflex, guarnizione di tenuta, supporto e placca per il montaggio di n°3 apparecchi, n°1 Presa universale 2Px10/16A+T di tipo UNEL shucko, n°2 bPrese 2Px10/16A+T, ivi incluso la fornitura in opera di guaina isolante spiralata in PVC autoestinguente del tipo Dielectrix DF, diametro 20mm per il raccordo tra la torretta e la più vicina cassetta di derivazione già predisposta, la linea elettrica da realizzare con cavo FROR 3x2.5mmq fino alla cassetta di derivazione, i collegamenti elettrici, il fissaggio a mezzo di idonee viti e/o tasselli, gli accessori di cablaggio e quanto altro necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (novantanove/22)	cadauno	99,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 281 F- 14.01.56utu	Fornitura e collocazione di punto presa realizzato con torretta modulare componibile portapparecchi per distribuzione sottopavimento, tipo monofacciale in resina, predisposta per accoppiamenti a sovrapposizione, come il tipo bTicino art.150521 (o similare), completa di zoccolo, piastra di fissaggio a pavimento, pressaguaina per tubazione di tipo cavoflex, guarnizione di tenuta, supporto e placca per il montaggio di n°2 apparecchi, n°1 Presa RJ45 per servizi informatici, n°1 Presa RJ11 per servizi telefonici, ivi incluso la fornitura in opera di guaina isolante spiralata in PVC autoestinguente del tipo Dielectrix DF, diametro 20mm per il raccordo tra la torretta e la più vicina cassetta di derivazione già predisposta, n°1 linea per servizi informatici realizzata con cavetto FTP cat.5E fino al patch panel del rack contenente gli switch, n°1 linea per servizi telefonici realizzata con cavo a 2 coppie schermato fino alla cassetta di derivazione di zona, i collegamenti elettrici alla torretta, la terminazione con connettore RJ45 per l'estremità in arrivo al patch panel, la marcatura dei punti presa e delle tratte di cavo con idoneo sistema di numerazione indelebile, gli accessori di cablaggio, di fissaggio e quanto altro necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centonove/25)	cadauno	109,25
Nr. 282 H	APPARATI PER TRASMISSIONE DATI euro (zero/00)		0,00
Nr. 283 H- 25.01.01utu	Fornitura e collocazione di contenitore rack 19" da parete in lamiera di acciaio, verniciato con resina epossidica, grado di protezione IP40, come il tipo bTicino C9306 (o similare), dimensioni modulari 600x330x400mm (9 unità rack), completo di: contenitore da parete; montanti verticali e telaio posteriore incernierato per facilitare l'accesso al quadro dopo il fissaggio a parete; aperture superiori e inferiori per il passaggio dei cavi; pannello con spazzola per ingresso dei cavi; grigliatura per aerazione sulla testata superiore e sul fondo; gruppo di ventilazione per aspirazione forzata dotato di due ventole cablate; portello incernierato con cristallo trasparente e chiusura a chiave; mensola in acciaio in grado di sostenere fino a tre apparati attivi; pannello di alimentazione apparati attivi composto da n°6 prese 2x10/16A+T di tipo UNEL ed interruttore di accensione con In non inferiore a 16A; copriforo; patch panel, targhette indicatrici ed ivi incluso gli accessori per il fissaggio a parete, le minuterie varie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentocinquantaquattro/25)	ognuno	452,25
Nr. 284 H- 25.01.02utu	Fornitura e collocazione di contenitore rack 19" da parete in lamiera di acciaio, verniciato con resina epossidica, grado di protezione IP40, come il tipo bTicino C9309 (o similare), dimensioni modulari 600x470x400mm (9 unità rack), completo di: contenitore da parete; montanti verticali e telaio posteriore incernierato per facilitare l'accesso al quadro dopo il fissaggio a parete; aperture superiori e inferiori per il passaggio dei cavi; pannello con spazzola per ingresso dei cavi; grigliatura per aerazione sulla testata superiore e sul fondo; gruppo di ventilazione per aspirazione forzata dotato di due ventole cablate; portello incernierato con cristallo trasparente e chiusura a chiave; mensola in acciaio in grado di sostenere fino a tre apparati attivi; pannello di alimentazione apparati attivi composto da n°6 prese 2x10/16A+T di tipo UNEL ed interruttore di accensione con In non inferiore a 16A; copriforo; targhette indicatrici ed ivi incluso gli accessori per il fissaggio a parete, le minuterie varie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentosettanta/79)	ognuno	470,79
Nr. 285 H- 25.01.03utu	Fornitura e collocazione di contenitore rack 19" da parete in lamiera di acciaio, verniciato con resina epossidica, grado di protezione IP40, come il tipo bTicino C9316 (o similare), dimensioni modulari 600x760x400mm (16 unità rack), completo di: contenitore da parete; montanti verticali e telaio posteriore incernierato per facilitare l'accesso al quadro dopo il fissaggio a parete; aperture superiori e inferiori per il passaggio dei cavi; pannello con spazzola per ingresso dei cavi; grigliatura per aerazione sulla testata superiore e sul fondo; gruppo di ventilazione per aspirazione forzata dotato di due ventole cablate; portello incernierato con cristallo trasparente e chiusura a chiave; mensola in acciaio in grado di sostenere fino a tre apparati attivi; pannello di alimentazione apparati attivi composto da n°6 prese 2x10/16A+T di tipo UNEL ed interruttore di accensione con In non inferiore a 16A; copriforo; patch panel, targhette indicatrici ed ivi incluso gli accessori per il fissaggio a parete, le minuterie varie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (seicentotrentasette/86)	ognuno	637,86
Nr. 286 H- 25.01.04utu	Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello di permutazione completo di 12 accoppiatori per fibra ottica, ivi compreso gli accessori di fissaggio, cablaggio, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantasette/70)	ognuno	147,70
Nr. 287 H- 25.01.05utu	Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello di permutazione componibile 24 posti, dotato di n°4 connettori RJ45, n°4 connettori per fibra ottica e n°16 tappi ciechi, ivi compreso gli accessori di fissaggio, cablaggio, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centosettantasei/15)	ognuno	176,15
Nr. 288 H- 25.01.06utu	Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 a 8 pin categoria 5E cablato, ivi compreso gli accessori di fissaggio, cablaggio, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centotredici/63)	ognuno	113,63
Nr. 289 H- 25.01.07utu	Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello cieco in alluminio (n°1 unità rack), ivi compreso gli accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/23)	ognuno	17,23
Nr. 290 H- 25.01.08utu	Fornitura e collocazione all'interno di contenitore rack 19" già predisposto di pannello cieco in alluminio (n°2 unità rack), ivi compreso gli accessori di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ventiuno/40)	ognuno	21,40
Nr. 291 H- 25.01.09utu	Fornitura in opera di connettorizzazione di quattro coppie di cavo a fibra ottica multimodale a 62.5/125 micron, comprensivo della relativa certificazione, ivi incluso accessori vari, il nolo delle apparecchiature per il test, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante nel rispetto delle specifiche tecniche contenute negli standard ANSI/TIA/EIA/IEEE e della regola dell'arte. euro (duecentocinquanta/28)	cadauno	250,28
Nr. 292 H- 25.01.10utu	Fornitura e collocazione di cavo a fibra ottica del tipo multimodale a 62.5/125 micron del tipo a 4 coppie conforme agli standard ANSI/TIA/EIA-568A, per interni, in opera entro cavidotti, tubi, pali, canaline etc.. già predisposti, compreso accessori per la marcatura della tratta di cavo ad intervalli regolari, tramite idonei sistemi al fine di consentire l'identificazione del cavo lungo il suo percorso ed in prossimità degli armadi rack ed inoltre incluso l'onere della certificazione dell'impianto, dell'apertura e chiusura di controsoffitti a pannelli, canaline etc.. per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	consentire il transito del cavo e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (sette/65)	ml	7,65
Nr. 293 H- 25.01.11utu	Fornitura e collocazione di cordone di permutazione in fibra ottica completo di connettori alle estremità, lunghezza 2 mt, completo di accessori, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quarantaquattro/02)	ognuno	44,02
Nr. 294 H- 25.01.12utu	Fornitura e collocazione di cordone di permutazione FTP cat. 5E in rame con connettori alle estremità, lunghezza 1 mt, completo di accessori, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (cinque/58)	ognuno	5,58
Nr. 295 H- 25.01.13utu	Fornitura e collocazione di cordone di permutazione FTP cat. 5E in rame con connettori alle estremità, lunghezza 2 mt, completo di accessori, la certificazione dell'impianto e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (sei/16)	ognuno	6,16
Nr. 296 H- 25.01.14utu	Fornitura e collocazione di connettore per cavo schermato del tipo UTP/FTP cat.5E a 4 coppie, ivi compreso accessori di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (due/54)	ognuno	2,54
Nr. 297 H- 25.01.15utu	Fornitura e collocazione all'interno di armadio rack già predisposto di n°1 Switch dotato di almeno 8 porte 10/100Mbps autosensing, come il tipo 3COM 8P 10/100 3C16791A-ME (o similare) completo di alimentatore. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e collocazione di tutto il materiale necessario al fissaggio del dispositivo all'interno del rack, minuterie varie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (settantatre/91)	cadauno	73,91
Nr. 298 H- 25.01.16utu	Fornitura e collocazione all'interno di armadio rack già predisposto di n°1 Switch del tipo stackabile dotato di almeno 16 porte 10/100Mbps autosensing, come il tipo 3COM SUPERSTACK3 16P BASELINE 10/100 (o similare). Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e collocazione di tutto il materiale necessario al fissaggio del dispositivo all'interno del rack, la configurazione software dell'apparato, minuterie varie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoventi/63)	cadauno	120,63
Nr. 299 H- 25.01.17utu	Fornitura e collocazione all'interno di armadio rack già predisposto di n°1 Switch del tipo stackabile dotato di almeno 24 porte 10/100Mbps autosensing, come il tipo HP PROCURVE 2524 24P (o similare); lo switch deve supportare i protocolli di management SNMP e deve potere essere gestito via telnet. In caso di utilizzo di configurazioni a stack, lo stack deve essere del tipo a daisy chain con il supporto della chiusura della cascata (loop) in modo da evitare che il guasto su una delle componenti si ripercuota sulle altre componenti dello stack. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e collocazione di tutto il materiale necessario al fissaggio del dispositivo all'interno del rack, la configurazione software dell'apparato, minuterie varie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentocinquantatre/41)	cadauno	453,41
Nr. 300 H- 25.01.18utu	Fornitura e collocazione all'interno di armadio rack già predisposto di n°1 gruppo statico di continuità come il tipo APC Smart-UPS PowerStack 450 (o similare) dalle seguenti caratteristiche: Potenza in uscita 450VA/280W; Tensione d'ingresso 230V AC 50Hz con soglia di funzionamento 160Vmin e 280Vmax; Tensione di uscita nominale 230 V AC 50Hz ad onda sinusoidale; Connessioni di uscita almeno n°4 IEC 320 C13; Gestione Porta di interfaccia DB-9 RS-232 e completo di batterie al piombo ermetico esenti da manutenzione, in grado di garantire un'autonomia minima pari a 10 minuti nella condizione di pieno carico. L'UPS deve essere dotato di pannello di controllo e dispositivo di allarme per monitorare le condizioni di funzionamento sia in locale che in remoto e deve essere certificato EN50091-1, EN50091-2, C-tick, GOST, VDE. Nella fornitura in opera sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e collocazione di tutto il materiale necessario al fissaggio e cablaggio del dispositivo all'interno del rack, la configurazione software dell'apparato, minuterie varie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentosei/82)	cadauno	406,82
Nr. 301 I	APPARATI PER RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE euro (zero/00)		0,00
Nr. 302 I-26.01.03utu	Fornitura e collocazione di lampada di segnalazione monofacciale ottico-acustica come il tipo Urmet Sch. 1043/055 (o similare), pressione acustica 80db a 1 mt., ivi incluso la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/32)	cadauno	80,32
Nr. 303 I-26.01.04utu	Fornitura e collocazione di modulo di attuazione 4 uscite relè come il tipo Urmet Sch. 1043/271 (o similare), completo di cassetta da incasso, ivi incluso le opere murarie per la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centosessantanove/04)	cadauno	169,04
Nr. 304 I-26.01.05utu	Fornitura e collocazione di pulsante antincendio riarmabile Urmet Sch. 1043/244 (o similare) completo di cassetta da incasso e circuito di autoapprendimento, ivi incluso le opere murarie per la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoundici/39)	cadauno	111,39
Nr. 305 I-26.01.06utu	Fornitura e collocazione di rilevatore incendi ottico-termico il tipo Urmet Sch. 1043/268 (o similare) completo di base e circuito di autoapprendimento, ivi incluso la collocazione a soffitto, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centodue/72)	cadauno	102,72
Nr. 306 I-26.01.07utu	Fornitura e collocazione di sirena antincendio ottico-acustica da esterno come il tipo Urmet Sch. 1043/056 (o similare), pressione acustica 110db a 1 mt., completa di batteria al piombo ermetico 12V 1,9A/h, ivi incluso la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 307 I-26.01.10utu	regola d'arte. euro (centotrentotto/35)	cadauno	138,35
Nr. 308 I-26.01.19utu	Fornitura e collocazione di centrale a microprocessore telegestibile come il tipo AVS ELECTRONICS ADV88 (o similare), completa di tastiera di controllo e gestione, ed immune a disturbi elettromagnetici,, con 11/21 linee di ingresso espandibili a 88 con schede accessorie,programmabile da tastiera LCD, mediante menù guidati e visualizzati su display,oppure attraverso Personal Computer con programma dedicato, 30 modalità di programmazione per ogni ingresso,funzioni di codifica allarmi, morsettiere estraibili per facilitare l'installazione e le manutenzioni, 1 ingresso di antimanomissione separato, 1 uscita open collector TAMPER, 1 uscita open collector FAIL, 1 uscita a relè - 8 uscite open collector espandibili fino a 40, completamente confi gurabili, 4 settori - 3 modalità d'accensione, 1 codice installatore - 64 codici utente con 8 profili li confi gurabili, 64 codici utente di emergenza, programmatore orario settimanale, più di 500 eventi di memoria, funzione test impianto, alimentatore da 1,5 A, protetto contro l'inversione di polarità della batteria, autotest dinamico della batteria - verifica presenza batteria, WATCH DOG e SUPER VISOR microprocessore, possibilità di collegare fino a 4 alimentatori supplementari POWER 1 Q o POWER 4 Q, possibilità di integrare combinatore telefonico Pstn o GSM batteria tampone da 12V 7Ah, la collocazione a parete, i collegamenti elettrici alle linee già predisposte, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare la centrale completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ottocentoquattordici/40)	cadauno	814,40
Nr. 309 I-26.01.20utu	Fornitura e collocazione di lettore del tipo AVS ELECTRONICS RD1 (o similare), collegabile alla centrale mediante cavo a 6 poli, con 4 Led di diverso colore per dare informazioni immediate sullo stato della centrale collegata compatibile con i più le più comuni scatole da incasso, compreso la realizzazione dei collegamenti elettrici alla centrale già predisposta, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (cinquantadue/75)	cadauno	52,75
Nr. 310 I-26.01.21utu	Fornitura e collocazione di rivelatore volumetrico passivo a infrarosso, come il tipo Fracarro IR20 (o similare), entro contenitore in policarbonato completo di staffa snodata, IR ad ottica a lente di Fresnel con almeno 24 settori di analisi su 4 piani e portata fino a 12m., led di controllo funzionalità, immune ai radiodisturbi, circuito di integrazione d'impulsi regolabile, protezione contro l'apertura del contenitore, alimentazione 9-16V CC ed assorbimento max 15mA, ivi incluso l'onere della collocazione a parete, i collegamenti elettrici, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (settantasei/84)	cadauno	76,84
Nr. 311 I-26.01.22utu	Fornitura e collocazione di rivelatore a doppia tecnologia infrarosso più micronda planare , come il tipo AVS ELECTRONICS SPY DT 16 (o similare), entro contenitore in policarbonato completo di staffa snodata, IR ad ottica a lente di Fresnel con almeno 18 settori di analisi su 4 piani e portata fino a 16mt, micronda a frequenza 10.525 Ghz, cavità con tecnologia planare, regolazione sensibilità, angolo di copertura 90° , led di controllo funzionalità, immune ai radiodisturbi, circuito di integrazione d'impulsi regolabile, protezione contro l'apertura del contenitore, alimentazione 12V CC ed assorbimento max 25mA, ivi incluso l'onere della collocazione a parete, i collegamenti elettrici, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centodue/78)	cadauno	102,78
Nr. 312 I-26.01.23utu	Fornitura e collocazione di sirena per esterno autoalimentata ed autoprotetta come il tipo Fracarro SEL27F (o similare), dotata di contenitore in acciaio 12/10, circuito elettronico CMOS a basso assorbimento completo di temporizzatore programmabile, potenza acustica 114dB a 3 mt., segnalatore ottico intermittente con lampada al tungsteno e calotta in metacrilato colore arancio, allarme antimanomissione, alimentazione 12V CC e completa di batteria ricaricabile 12V 2,2Ah, ivi incluso l'onere della collocazione a qualsiasi altezza, la realizzazione dei collegamenti elettrici, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantauno/26)	cadauno	151,26
Nr. 313 I-26.01.24utu	Fornitura e collocazione di sirena per interni come il tipo AVS ELECTRONICS TS 22 B (o similare), dotata di circuito elettronico CMOS a basso consumo, potenza acustica 109dB a 1 mt, completa di circuito antimanomissione, ivi incluso l'onere della collocazione a qualsiasi altezza, la realizzazione dei collegamenti elettrici, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quarantotto/32)	cadauno	48,32
Nr. 313 I-26.01.24utu	Fornitura e collocazione di sirena per esterno autoalimentata ed autoprotetta come il tipo AVS ELECTRONICS TS85X (o similare), dotata di contenitore in acciaio inox 12/10, circuito elettronico CMOS a basso assorbimento completo di temporizzatore programmabile, potenza acustica 114dB a 3 mt., segnalatore ottico intermittente con lampada alogena ad alta resa luminosa e calotta in metacrilato colore arancio, allarme antimanomissione, alimentazione 12V CC e completa di batteria ricaricabile 12V 7 Ah, ivi incluso l'onere della collocazione a qualsiasi altezza, la realizzazione dei collegamenti elettrici, le tarature, le prove di funzionamento, gli accessori vari e quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centosessantasette/46)	cadauno	167,46
	Data, _____		
	Il Tecnico		