

FASCICOLO - Parte A.1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso delle nuove aule di medicina e chirurgia

LAVORI DI REVISIONE	Indispensabile		Cadenza	Ditta	Rischi	Attrezzature di sicurezza in	Dispositivi ausiliari in	Osservazioni
Per il compartimento	si	no		incaricata	potenziali	Esercizio	locazione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 - Negli edifici del plesso:								
a - Verifica di singoli elementi costruttivi (cedimenti, protezioni, ecc.) Scheda allegata A1-a3	x		Biennale	*	Vari	Di uso comune	Non previsti	
b - Tetti Scheda allegata A1-b3	x		Annuale	*	Infiltrazioni	Di uso comune	Non previsti	
c - Facciate Scheda allegata A1-d3	x		Biennale	*	Deterioramento	Ancoraggi per ponteggi	Non previsti	
d - Locali chiusi adibiti per centrale termica, idrica, elettricità e condizionamento Scheda allegata A1-e3	x		Semestrale	*	Esplosione, folgorazione perdite d'acqua	Saracinesche e valvole di arresto, interruttori	Non previsti	
e - Attrezzature direttamente collegate con l'edificio Scheda allegata A1-f3								
f - Camini Scheda allegata A1-g3	x		Annuale	*	Caduta dall'alto	Ganci di sicurezza	Non previsti	
g - Dispositivi di sicurezza incorporati all'edificio per futuri lavori Scheda allegata A1-h3	x		Annuale	*	Caduta-Elettrocuzione	Ganci di sicurezza	Non previsti	
h - Dispositivi di sicurezza per lavori futuri non incorporati all'edificio Scheda allegata A1-i3	x		Non prevedibili					
<i>Le Schede allegate contengono i dettagli particolareggiati qui non inseriti per motivi di spazio</i>				* Le Ditte incaricate per la manutenzione saranno scelte a Cantiere ultimato ma prima della messa in esercizio dell'Edificio.				